



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 7 lipca 2014 r.

Poz. 3679

Or .0007.68.2014

2014/035897

### UCHWAŁA NR 706/XLVI/2014 RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 28 maja 2014 r.

#### **w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, w obszarze na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 871),

Na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej stwierdzając zgodność planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika przyjętego Uchwałą Nr 292/XXI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 kwietnia 2012 r.

### **RADA MIASTA RYBNIKA UCHWAŁA:**

#### **MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RYBNIKA DLA OKREŚLONYCH TERENÓW, W OBSZARZE NA WSCHÓD OD ULICY WODZISŁAWSKIEJ DO ULICY MIKOŁOWSKIEJ**

#### **Rozdział 1. Przepisy ogólne**

§ 1. 1. Przedmiotem planu jest obszar o łącznej powierzchni około 3 500 ha określony w uchwale Nr 491/XXXV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 stycznia 2009 r. na 9 załącznikach graficznych.

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są załączniki graficzne Nr 1÷Nr 9 w skali 1:2000 o nazwie „rysunki planu”.

3. W załącznikach graficznych Nr 1÷Nr 9 do niniejszej uchwały określa się oznaczenia graficzne będące obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granice obszaru objętego planem,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 3) ustalone symbolami rodzaje przeznaczenia terenów,
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy,

- 5) granice stref ochrony wartości kulturowych i archeologicznych,
- 6) granice terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup>.

4. W załącznikach graficznych Nr 1÷Nr 9 do niniejszej uchwały określa się na podstawie przepisów odrębnych:

- 1) oznaczenia obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
- 2) oznaczenia obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków,
- 3) oznaczenia terenów zamkniętych,
- 4) granice obszarów i terenów górniczych,
- 5) granice parku krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” oraz granice jego otuliny,
- 6) oznaczenia terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
- 7) granice filarów ochronnych,
- 8) obszar tworzony przez powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy na terenach otaczających lotnisko,
- 9) linie tworzone przez rzędne bezwzględne, wydzielające powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy w otoczeniu lotniska – stan projektowany oraz obecny stan istniejący.

5. Pozostałe oznaczenia na rysunkach planu stanowią sferę informacyjną planu.

6. Zastosowane na rysunkach planu symbole opisujące poszczególne tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi oznaczają:

- 1) oznaczenia literowe na początku symbolu – obręb geodezyjny stanowiący odpowiednio rysunek nr 1÷9 do niniejszego planu,
- 2) oznaczenie cyfrowe – kolejny numer terenu w grupie tego samego rodzaju przeznaczenia w obszarze objętym rysunkiem planu nr 1÷9,
- 3) oznaczenie literowe na końcu symbolu – rodzaj przeznaczenia terenu.

7. Symbole literowe, o których mowa w ust. 6 pkt 1 oznaczają następujące obręby geodezyjne, które stanowią następujące rysunki planu jako załączniki do niniejszej uchwały:

- 1) A – obręb Popielów – rysunek nr 1,
- 2) B – obręb Niedobczyce – rysunek nr 2,
- 3) C – obręb Zamysłów – rysunek nr 3,
- 4) D – obręb Chwałowice – rysunek nr 4,
- 5) E – obręb Rybnik – rysunek nr 5,
- 6) F – obręb Boguszowice – rysunek nr 6,
- 7) G – obręb Kłokocin – rysunek nr 7,
- 8) H – obręb Gotartowice – rysunek nr 8,
- 9) I – obręb Ligota – rysunek nr 9.

8. Symbole literowe, o których mowa w ust. 6 pkt 3 oznaczają następujące rodzaje przeznaczeń terenów:

- 1) **MN** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i o niskiej intensywności zabudowy,
- 2) **MW** – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
- 3) **MZ** - tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej,
- 4) **U** – tereny zabudowy usługowej,
- 5) **UP** – tereny usług publicznych,

- 6) **US** – tereny sportu i rekreacji,
- 7) **UC** – tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup>,
- 8) **P** – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
- 9) **PR** – tereny przeznaczone do rekultywacji,
- 10) **R** – tereny rolnicze,
- 11) **ZL** – tereny lasów,
- 12) **ZP** – tereny zieleni urządzonej,
- 13) **ZD** – tereny ogrodów działkowych,
- 14) **ZC** – tereny cmentarza,
- 15) **ZM** – tereny ogrodów przydomowych,
- 16) **ZR** – tereny zalesień,
- 17) **ZŁ** – tereny zieleni łąkowej i niskiej,
- 18) **WS** – tereny wód powierzchniowych,
- 19) **KD** – tereny komunikacji drogowej, w tym:
  - a) **KDA** – tereny autostrady,
  - b) **KDGP** – tereny publicznych dróg klasy „główna ruchu przyspieszonego”,
  - c) **KDG** – tereny publicznych dróg klasy „główna”,
  - d) **KDZ** – tereny publicznych dróg klasy „zbiorcza”,
  - e) **KDL** – tereny publicznych dróg klasy „lokalna”,
  - f) **KDD** – tereny publicznych dróg klasy „dojazdowa”,
  - g) **KDX** – tereny ciągów pieszo-jezdných,
  - h) **KDW** – tereny dróg wewnętrznych,
  - i) **KDS** – tereny obiektów i urządzeń obsługi komunikacji drogowej,
- 20) **KK** – tereny komunikacji kolejowej,
- 21) **IT** – tereny infrastruktury technicznej, w tym:
  - a) **ITE** – elektroenergetyka,
  - b) **ITK** – kanalizacja,
  - c) **ITO** – gospodarka odpadami,
  - d) **ITW** – wodociągi,
  - e) **ITG** – gazownictwo.

9. Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:

- 1) załącznik Nr 10 – rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
- 2) załącznik Nr 11 – rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunkach planu rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków oraz określonych w ustaleniach planu

nadziemnych kubaturowych części budowli; linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień elewacji,

- 3) zabudowie sportowo-rekreacyjnej – należy przez to rozumieć kubaturowe i terenowe obiekty służące uprawianiu sportu, rekreacji i wypoczynkowi, a także turystyce i krajoznawstwu, w tym także stanowiące bazę gastronomiczną, wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi oraz funkcjami uzupełniającymi pozwalającymi na prawidłową organizację działalności podstawowej i obsługę użytkowników,
- 4) planie – należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnik,
- 5) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące w dniu uchwalenia planu przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
- 6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalony w planie przeważający sposób użytkowania terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, przy czym w przypadku terenów przeznaczonych do zabudowy przeważający sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni działki budowlanej,
- 7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć inny niż podstawowy, sposób użytkowania terenów dopuszczany w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, przy czym w przypadku terenów przeznaczonych do zabudowy dopuszczany sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni działki budowlanej,
- 8) rysunkach planu – należy przez to rozumieć załączniki graficzne nr 1÷9 do niniejszej uchwały w skali 1:2000,
- 9) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi na rysunkach planu oraz opisany symbolem rodzaju przeznaczenia w planie,
- 10) terenach zabudowanych – należy przez to rozumieć tereny, oznaczone graficznie na rysunkach planu, na których istnieje zabudowa w dniu uchwalenia niniejszego planu. Do terenów zabudowanych zalicza się również bezpośrednie otoczenie zabudowy, dojazdy, dojścia i zagospodarowanie, które przesądza dotychczasowe użytkowanie terenów,
- 11) terenach ogrodów przydomowych – należy przez to rozumieć część powierzchni wydzielonych lub planowanych do wydzielenia działek budowlanych, które są integralnie związane z zabudową na terenach przeznaczonych w planie do zabudowy mieszkaniowej i usługowej,
- 12) użytkowaniu terenu – należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu lub sposób jego wykorzystania,
- 13) dachu spadzistym – należy przez to rozumieć dach, którego kąt nachylenia połaci dachowych jest nie mniejszy niż 20°,
- 14) zespole zabudowy – należy przez to rozumieć więcej niż 2 budynki wolnostojące lub zblokowane (mieszkalne, usługowe, garaże) zlokalizowane na tej samej działce budowlanej lub terenie,
- 15) rekultywacji terenu – należy przez to rozumieć przywrócenie lub nadanie wartości użytkowych lub przyrodniczych,
- 16) zabudowie mieszkaniowej o niskiej intensywności – należy przez to rozumieć zespoły budynków lub pojedyncze budynki o maksymalnie 8 mieszkaniach w każdym budynku,
- 17) nośniku reklamowym – należy przez to rozumieć wolnostojące, trwale związane z gruntem urządzenia dla umieszczania reklam lub będące urządzeniem reklamowym,
- 18) reklamie małoformatowej – należy przez to rozumieć reklamę o powierzchni do 5 m<sup>2</sup> włącznie,
- 19) reklamie średnioformatowej – należy przez to rozumieć reklamę o powierzchni powyżej 5 m<sup>2</sup> do 10 m<sup>2</sup> włącznie,
- 20) reklamie wielkoformatowej – należy przez to rozumieć reklamę o powierzchni powyżej 10 m<sup>2</sup>,
- 21) reklamie ruchomej – należy przez to rozumieć reklamę wyposażoną w urządzenia wywołujące ruch treści lub obrazu reklamy,

- 22) materiałach tradycyjnych – należy przez to rozumieć materiały budowlane takie jak: płyty i dachówki ceramiczne, drewno, kamień, cegła, szkło itp.
- 23) podstawowej powierzchni użytkowej obiektów handlowych – należy przez to rozumieć powierzchnię użytkową tych obiektów bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnię magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej, parkingów itp.,
- 24) nowym budynku – należy przez to rozumieć budynek, którego pozwolenie na budowę może być wydane w oparciu o niniejszy plan,
- 25) mieszkaniu funkcyjnym – należy przez to rozumieć wydzieloną część budynku lub wolnostojący budynek, w którym dopuszcza się funkcję mieszkaniową związaną z obsługą funkcji przeznaczenia podstawowego terenu,
- 26) działce sąsiedniej – należy przez to rozumieć działkę, która ma co najmniej jedną granicę wspólną z działką na której planowana jest zabudowa oraz jednocześnie ma zapewniony dostęp bezpośrednio z tej samej drogi publicznej lub wewnętrznej,
- 27) zabudowie bliźniaczej – należy przez to rozumieć zabudowę w której jedna ściana zewnętrzna budynku mieszkalnego jednorodzinnego przylega do drugiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
- 28) zabudowie zwartej – należy przez to rozumieć zespół budynków przylegających jednocześnie na obu przeciwległych granicach działki (za wyjątkiem budynków skrajnych) do budynków na sąsiednich działkach,
- 29) budowli krajobrazowej – należy przez to rozumieć budowlę ziemną w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, w której budowie mogą być zastosowane odpady wydobywcze z eksploatacji i przerobu węgla kamiennego,
- 30) usługach publicznych – należy przez to rozumieć tereny i obiekty przeznaczone do pełnienia funkcji administracji publicznej, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, kultury i kultu religijnego,
- 31) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,
- 32) powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnie wszystkich kondygnacji budynku w obrysie zewnętrznym ścian oraz wszystkich elementów wykraczających poza kubaturę obiektu tj. tarasów, schodów zewnętrznych, balkonów, podcieni, zjazdów do garaży,
- 33) rzędnej bezwzględnej – należy przez to rozumieć cechę wysokości punktu jako liczbę określającą wysokość punktu w terenie w odniesieniu do poziomu morza.

## **Rozdział 2.**

### **Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego**

**§ 3. 1.** Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

- 1) w zakresie geometrii dachów ustala się możliwość realizacji dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale  $3^{\circ}$ ÷ $45^{\circ}$ , za wyjątkiem dachów mansardowych, przy realizacji których kąt nachylenia połaci dachowych winien wynosić od  $20^{\circ}$  do  $75^{\circ}$ ,
- 2) nakaz zachowania minimalnych odległości nowych budynków:
  - a) od brzegów cieków wodnych – 5,0 m,
  - b) od granic terenów lasów zgodnie z przepisami odrębnymi w zależności od rodzaju zabudowy,
- 3) zabrania się realizacji:
  - a) dachów budynków z przesunięciem poziomu połaci w kalenicy,
  - b) ogrodzeń z prefabrykowanymi przesłami betonowymi przy drogach publicznych,
- 4) nakaz stosowania następujących zasad przy sytuowaniu reklam i nośników reklamowych:
  - a) oświetlenie reklam nie może powodować uciążliwości dla istniejącej i planowanej zabudowy,

- b) reklamy małoformatowe, średnioformatowe i wielkoformatowe nie mogą bezpośrednio ograniczać widoku na obiekty zabytkowe lub o wartościach kulturowych,
  - c) reklamy wielkoformatowe oraz nośniki reklamowe nie mogą być sytuowane na kierunku powiązań korytarzy ekologicznych miasta tworzonych przez tereny o symbolach **ZL** i **ZŁ**,
  - d) zakaz lokalizacji nośników reklamowych i reklam o wysokości powyżej 9,0 m za wyjątkiem słupów reklamowych w centrach handlowych, przy czym ich wysokość nie może przekraczać 30,0 m,
- 5) dopuszcza się możliwość lokalizacji zabudowy w granicach działek budowlanych nie przylegających do linii rozgraniczających dróg publicznych, wewnętrznych oraz ciągów pieszo-jezdných,
- 6) w obszarze tworzonym przez powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy na terenach otaczających lotnisko, pokazanym na rysunku planu, ustalone w rozdziale 10 wysokości zabudowy wymagają weryfikacji zgodnie z przepisem § 34 ust. 7.

### Rozdział 3.

#### Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 4. 1. W granicach planu występują formy ochrony przyrody podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

- 1) park krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” oraz jego otulina,
- 2) pomniki przyrody.

2. Dla obszarów i obiektów, o których mowa w ust. 1 należy respektować rozporządzenia i uchwały dotyczące tych obszarów i obiektów obowiązujące na dzień wejścia w życie niniejszej uchwały.

3. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom dźwięku przenikającego do środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach odrębnych, przy czym:

- 1) tereny o symbolach **MN**, **MZ** należy traktować, w myśl przepisów odrębnych dotyczących hałasu, jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- 2) tereny o symbolu **MW** należy traktować, w myśl przepisów odrębnych dotyczących hałasu, jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
- 3) tereny o symbolu **US** należy traktować, w myśl przepisów odrębnych dotyczących hałasu, jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
- 4) tereny o symbolach **A1UP**, **A3UP**, **A4UP**, **C1UP**, **D1UP**, **D2UP**, **E1UP**, **F11UP**, **F2UP**, **F3UP**, **F4UP**, **F5UP**, **F7UP**, **F9UP**, **G1UP**, **H1UP**, **I2UP**, **I3UP**, **I4UP** należy traktować w myśl przepisów odrębnych dotyczących hałasu, jako tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci lub młodzieży.

4. Dla terenów o symbolach **ZŁ** za wyjątkiem terenów o symbolach **A9ZŁ** i **D8ZŁ÷D10ZŁ** ustala się nakaz ochrony terenów stanowiących doliny rzek i potoków przed zabudową oraz przedsięwzięciami zmieniającymi istniejące ukształtowania poza tworzeniem zbiorników wodnych i stawów oraz ich przebudową.

5. Na terenach o symbolach **MN**, **MZ** i **MW** ustala się zakaz lokalizowania wszelkiego rodzaju nowych obiektów i zmiany sposobu użytkowania na obiekty, których funkcjonowanie może wpłynąć na zakłócenie spokoju lub stanu sanitarnego terenów mieszkaniowych, a w szczególności: obiekty i urządzenia produkcyjne, warsztaty kamieniarskie, stolarskie, ślusarskie, blacharskie, lakiernicze, punkty skupu złomu żelaznego i metali kolorowych oraz obiekty magazynowo-składowe, związane z produkcją rolną lub przechowywaniem płodów rolnych, dyskoteki.

6. Na terenach o symbolach **UP**, **US** ustala się zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju użytkowania, którego uciążliwość wykracza poza obrys działki, na której są zlokalizowane.

7. Na terenach o symbolach **P**, **PR**, **UC** ustala się zakaz lokalizacji działalności, której uciążliwość wykracza poza granice terenów o tym samym przeznaczeniu.

8. Na terenie o symbolu **I13U** ustala się zakaz lokalizacji instalacji do magazynowania lub dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych.

9. Na terenach o symbolach **ZC** ustala się zakaz lokalizacji obiektów handlu artykułami żywnościowymi.

**Rozdział 4.****Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej**

§ 5. 1. Na obszarze objętym opracowaniem występują następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków i podlegające ochronie na zasadach ustalonych przepisami odrębnymi:

- 1) kościół parafialny pod wezwaniem świętego Wawrzyńca, ul. Wolna 125, nr rejestru A/559/66, na terenie o symbolu **I5UP**,
- 2) zespół zabudowy osiedla patronackiego, składający się z czterech wielorodzinnych budynków mieszkalnych i towarzyszących im budynków gospodarczych w granicach działki, ul. Słoneczna 8, 10, 12, 14, nr rejestru A/236/09, na terenie o symbolu **I6MW**.

2. W granicach opracowania planu znajdują się następujące obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków:

- 1) budynek dawnej szkoły przy ul. Brackiej 6 na terenie o symbolu **G7U**,
- 2) budynek mieszkalny przy ul. Ciasnej 3 na terenie o symbolu **I29MN**,
- 3) zabudowa mieszkaniowa przy ul. Dąbrowskiego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ul. Lelewela 18, 19, 20, 21, ul. Mażewskiego 7, 9÷11, 12, 13÷15, 14÷16, 17÷19, 18÷20, 21÷23, 25÷27 i 26 na terenach o symbolach **E3MN÷E7MN**,
- 4) kościół parafialny p.w. Tereski od Dzieciątka Jezus przy ul. K. I. Gałczyńskiego na terenie o symbolu **D3UP**,
- 5) budynki mieszkalne przy ul. Kupieckiej nr 5 i 19 na terenach o symbolach **D14MN** i **D11MZ**,
- 6) zabudowa osiedla robotniczego przy ul. 1 Maja 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 (SP 13), 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76 na terenach o symbolach **D13MW**, **D16MW÷D20MW**,
- 7) budynek przy ul. K. Miarki 3 na terenie o symbolu **I5MW**,
- 8) budynek szkoły przy ul. K. Miarki 72 na terenie o symbolu **I4UP**,
- 9) kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Małachowskiego 38 na terenie o symbolu **F2UP**,
- 10) stara plebania, ul. Małachowskiego 18 na terenie o symbolu **F8U**,
- 11) budynek przy ul. Małachowskiego 40 na terenie o symbolu **F33U**,
- 12) budynki mieszkalne przy ul. Ogrodowskiego nr 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a, 7, 7a, 9, 9a na terenie o symbolu **I10MW**,
- 13) budynek mieszkalny przy ul. Parkowej 49 na terenie o symbolu **E20MN**,
- 14) wieża ciśnień przy ul. Prostej na terenie o symbolu **E2ZP**,
- 15) budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej nr 2 na terenie o symbolu **E1U**,
- 16) zabudowa historyczna Huty Silesia, ul. Przemysłowa 8 i 10 na terenie o symbolu **I4P**,
- 17) budynki przy ul. Przemysłowej 12, 13, 14, 16, 17, 17a, 19, 19a, 21, 21a, 22, 23, 23a, 25, 28 na terenach o symbolach **I3P**, **I4MW** i **I5MW**,
- 18) budynki przy ul. Strażackiej 1 i 5 na terenach o symbolach **F56MZ** i **F57MZ**,
- 19) budynki przy ul. Mikołowskiej nr 96 i 130, 134 na terenach o symbolach **I8U**, **I6U** i **I2P**,
- 20) budynki przy ul. Wolnej 8, 10, 12, 14, 16 i 17 w dzielnicy Piaski na terenach o symbolach **I8MW** i **I3UP**,
- 21) budynek dawnej karczmy przy ul. Wolnej 130 na terenie o symbolu **I80MZ**,
- 22) zabudowa osiedla robotniczego, ul. Zwycięstwa 8, 10, 12, 14 na terenie o symbolu **D12MW**,
- 23) zabytkowe budynki KWK „Chwałowice” przy ul. Przewozowej 1, 4, ul. 1 Maja 96a na terenach o symbolach **D7U**, **D5U** i **D3P**,
- 24) szyb „Szymański” przy ul. Wodzisląwskiej na terenie o symbolu **C1P**,

- 25) krzyż kamienny kapliczkowy przy ul. Tkoczów na terenie o symbolu **D8U**,
- 26) krzyż kamienny kapliczkowy przy ul. Strażackiej na terenie o symbolu **F1ZP**,
- 27) krzyż kamienny kapliczkowy, na zbiegu ulic Ogrodowskiego i Zakątek na terenie o symbolu **I26MN**,
- 28) krzyż kamienny kapliczkowy, rozwidlenie ul. Małachowskiego i ul. Kłokocińskiej na terenie o symbolu **F15MN**,
- 29) krzyż kamienny kapliczkowy na zbiegu ulic Gotartowickiej, Boguszowickiej i Małachowskiego na terenie o symbolu **F2KDZ**,
- 30) krzyż kamienny kapliczkowy, rozwidlenie ul. Wolnej i ul. Ligockiej na terenie o symbolu **I20KDD**,
- 31) krzyż kamienny kapliczkowy przy ul. Brzeziny Miejskie na terenie o symbolu **E50MZ**,
- 32) krzyż kamienny kapliczkowy przy ul. Boguszowickiej na terenie o symbolu **F4MZ**,
- 33) krzyż kamienny kapliczkowy przy ul. Partyzantów na terenie o symbolu **I56MZ**,
- 34) przydrożna kaplica domkowa, rozwidlenie ul. Żorskiej i ul. Ogrodowskiego na terenie o symbolu **I29MN**,
- 35) kaplica architektoniczna domkowa przy ul. Kupieckiej na terenie o symbolu **D15MN**,
- 36) kaplica architektoniczna domkowa, rozwidlenie ul. Niemcewicza i ul. Różyckiego na terenie o symbolu **A123MZ**,
- 37) kaplica architektoniczna domkowa przy ul. Wodzisławskiej 119 na terenie o symbolu **C1MN**,
- 38) kaplica architektoniczna domkowa przy ul. Niemcewicza na terenie o symbolu **A20MN**,
- 39) kaplica architektoniczna domkowa przy ul. Partyzantów na terenie o symbolu **I49MZ**,
- 40) kaplica architektoniczna domkowa przy ul. Brzeziny Miejskie na terenie o symbolu **E50MZ**,
- 41) kapliczka słupowa architektoniczna, skrzyżowanie ul. Skośnej i ul. Komunalnej na terenie o symbolu **G17MZ**,
- 42) krzyż kapliczkowy przy ul. Zwycięstwa na terenie o symbolu **D12MW**,
- 43) krzyż kapliczkowy przy ul. Mikołowskiej na terenie o symbolu **E1U**.

3. Zakres ochrony konserwatorskiej obiektów i założeń wymienionych w ust. 2 pkt 1÷24:

- 1) nakaz zachowania brył, spadków dachów i detali architektonicznych,
- 2) dopuszczenie modernizacji i remontów obiektów, pod warunkiem zachowania podziałów elewacji, rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych, historycznych podziałów stolarki, wykończenia elewacji, w tym historycznej kolorystyki, okładzin, mozaik, faktur i detalu architektonicznego oraz zastosowania materiałów tradycyjnych,
- 3) nakaz zachowania zabytkowego wystroju wnętrz i urządzeń w obiektach przemysłowych,
- 4) dopuszczenie lokowania reklam małoformatowych w strefie parteru budynków (do wysokości 4,0 m), informujących o usługach w strefie parteru,
- 5) zakaz ocieplania ceramicznych elewacji budynków,
- 6) nakaz zachowania układu kompozycyjnego zieleni i małej architektury oraz zieleni towarzyszącej na działkach, na których znajdują się obiekty wymienione w ust. 2 pkt 1÷24.

4. Zakres ochrony konserwatorskiej krzyży, kapliczek i figur sakralnych wymienionych w ust. 2 pkt 25÷43 obejmuje nakaz ich zachowania i konserwacji.

5. Ustala się strefę „A” – pełnej ochrony konserwatorskiej, obejmującą tereny o symbolach **D13MW**, **D17MW÷D20MW**, **D10ZP**, **I5UP** oraz częściowo tereny o symbolach **D15MN**, **D16MW**, **D13KDW**, **D14KDW**, **D24KDW**, **D22KDD÷D24KDD**, **D3KDZ**.

6. W obrębie strefy „A” – pełnej ochrony konserwatorskiej ustala się:

- 1) możliwość remontu ulic i placów z dostosowaniem ich nawierzchni do pełnienia funkcji ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz funkcji rekreacyjnej przy zachowaniu ich dotychczasowego układu,



- 2) zakres ochrony obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków jak w ust. 3,
- 3) nakaz zachowania istniejących parków, skwerów i zieleńców,
- 4) nakaz zachowania istniejących alej i ciągów drzew oraz możliwość ich uzupełnienia,
- 5) nakaz wyłączenia z możliwości lokalizacji nowych budynków i budowli na terenie w granicach strefy „A” obejmującej kościół drewniany p.w. św. Wawrzyńca wpisany do rejestru zabytków i chroniony na podstawie przepisów odrębnych.

7. Ustala się strefę „B” – pośredniej ochrony konserwatorskiej na terenach o symbolach **E5MN, E7MN, I4MW, I8MW, I10MW** oraz częściowo na terenach o symbolach **E3MN, E4MN, E6MN, E5KDX, I3P, I11ZP, I7KDL** obejmującą zabudowę:

- 1) willową przy ulicach Prostej i Kolejowej,
- 2) osiedle robotnicze przy ulicy Przemysłowej,
- 3) osiedle robotnicze przy ulicy Ogrodowskiego.

8. W obrębie strefy „B” – pośredniej ochrony konserwatorskiej ustala się:

- 1) nakaz utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania zabudowy oraz zachowania w jej dotychczasowej formie architektonicznej zespołów zabudowy,
- 2) zakres ochrony obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków jak w ust. 3.

9. Ustala się strefę „K” – ochrony krajobrazu na terenach o symbolach **I3US, I5US÷I9US, I4ZP, I5ZP, I7ZM, I2ZŁ, I4ZŁ, I6ZŁ, I7ZŁ, I1WS÷I4WS, I7KDX÷I9KDX** oraz częściowo na terenach o symbolach **I4US, I1ZŁ, I3ZŁ, I5ZŁ, I1KDZ, I2KDG, I2KDL**.

10. W obrębie strefy „K” ustala się zakaz lokalizacji zabudowy.

11. Ustala się strefę „OW” – obserwacji archeologicznej obejmującą stanowiska archeologiczne oraz obszar ochrony w promieniu 20,0 m od centrum stanowiska archeologicznego na terenach o symbolach: **A40MZ, A4MN, D11ZR, E2PR, F83MZ, F103MZ, F1U, F17ZŁ, F28ZŁ, F1ZR, F30KDX, F2KDGP, H47MZ, H4P, I38ZM, I87MZ, I62MZ, E8U, I121MZ, I1R, I7ZR, I6ZR**.

12. W strefie „OW” roboty ziemne mogą podlegać ograniczeniom, związanym z koniecznością przeprowadzenia badań bądź nadzorów archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków archeologicznych.

## **Rozdział 5.**

### **Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych**

**§ 6.** Ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- 1) tereny dróg publicznych wymienione w § 1 ust. 8 pkt 19 lit. a÷f, tereny zieleni urządzonej o symbolach **ZP**, tereny usług publicznych o symbolu **UP**, tereny sportu i rekreacji o symbolu **US** oraz otoczenie budynków użyteczności publicznej na terenach o symbolach **U** stanowiły będą przestrzeń publiczną ogólnodostępną,
- 2) w zagospodarowaniu terenów wymienionych w pkt 1 należy uwzględniać znaczenie przestrzeni publicznej w poszczególnych rejonach miasta jako przestrzeni integrującej mieszkańców miasta i świadczącej o jego wizerunku, co wymaga:
  - a) wykluczenia lokalizacji nośników reklamowych i reklam w terenach rozgraniczających drogi publiczne i przestrzenie publiczne,
  - b) ograniczenia wysokości ogrodzeń od strony dróg publicznych do wysokości 1,60 m za wyjątkiem przypadków konieczności realizacji ekranów akustycznych,
  - c) wykluczenia realizacji przęseł ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,
  - d) dopuszczenia lokalizacji obiektów handlowo-usługowych funkcjonujących w formie sezonowych kiermaszów, kawiarni i piwiarni letnich na terenach placów i pasaży publicznych oraz na terenach sportowo-rekreacyjnych oraz organizacji imprez masowych.

## Rozdział 6.

### Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz osuwania się mas ziemnych

§ 7. 1. Na terenie objętym planem znajdują się udokumentowane złoża kopalin:

- 1) złoża piasku podsadzkowego „Boguszowice” i kruszyw naturalnych „Boguszowice – K”,
- 2) złoża soli kamiennej „Rybnik – Żory – Orzesze”,
- 3) nieeksploatowane złoża węgla kamiennego „Paruszowiec”, „Rymer” i „Rybnik – Jastrzębie pole rezerwowe”,
- 4) eksploatowane złoża węgla kamiennego „Jankowice”, „Chwałowice” i „Marcel”.

2. Na terenie objętym planem znajdują się obszary i tereny górnicze „Jankowice”, „Chwałowice”, „Niedobczyce II”, „Radlin I”.

3. W granicach obszarów i terenów górniczych, o których mowa w ust. 2 ustala się nakaz uwzględniania aktualnych czynników geologiczno-górniczych przy przebudowie istniejących i realizacji nowych obiektów.

4. Na terenie objętym planem znajduje się główny zbiornik wód podziemnych GZWP nr 345 Rybnik.

5. Na terenach położonych w granicach obszaru, o którym mowa w ust. 4 ustala się nakaz zachowania przepisów odrębnych dotyczących ochrony wód podziemnych.

6. Ustala się tereny pokazane graficznie na rysunkach planu, na których występuje zagrożenie zalaniem w czasie wezbrań powodziowych oraz zalaniem przy prawdopodobieństwie wezbrania  $Q=0,1\%$ .

7. W związku z ust. 6 na terenach o symbolach **A5ZŁ, A1ZŁ, C6ZŁ, D2ZŁ, E5ZŁ, H1ZŁ, I4ZŁ, I15ZŁ, I16ZŁ, I18ZŁ, I18ZM** oraz częściowo na terenach o symbolach **A1ZŁ÷A3ZŁ, A6ZŁ, A7ZŁ, A2ZŁ, A7ZM, A9ZM, B1ZŁ÷B3ZŁ, C1ZŁ÷C3ZŁ, C2ZM, C4ZM, E4ZŁ, H3ZŁ, I1ZŁ÷I3ZŁ, I5ZŁ, I7ZŁ, I13ZŁ, I14ZŁ, I17ZŁ, I26ZŁ, I3ZŁ÷I5ZŁ, H1ZŁ, I4ZP, I10ZP, I2ZM, I3ZM, I7ZM, I9ZM** ustala się zakaz realizacji wszelkich obiektów budowlanych związanych ze stałym lub czasowym pobytem ludzi, a na terenach o symbolach **E1ITK, H2ITK, I1ITK, I10U, I11U, I13U, I14U, I2UP** i częściowo na terenach o symbolach **A5MZ, A17MZ, A2ITK, C3MZ, C7MZ, C1ITK, I2MZ, I11MZ, I44MZ, I49MZ, I50MZ, I56MZ, I15MN, I9U, I12U, I16U, I1UP, I13US, I2ITK, H1US, H1KDS, I1KDS, I2KDS** przy realizacji nowej zabudowy należy uwzględnić możliwości wystąpienia zagrożeń powodziowych poprzez usytuowanie poziomu parteru budynku na wysokości minimum 1,0 m ponad rzędną wody powodziowej o prawdopodobieństwie przewyższenia  $p=1\%$  (tzw. woda stuletnia) oraz zakaz realizacji podpiwniczenia.

8. W związku z ust. 6 ustala się zakaz lokalizacji:

- 1) wszelkiego rodzaju obiektów kubaturowych na terenach o symbolach **I3US÷I9US**, o ile nie są związane z miejskim systemem kanalizacji oraz o ile nie stanowią rozbudowy obiektów istniejących,
- 2) instalacji do magazynowania lub dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych na terenie o symbolu **H1P**.

9. Na terenach o symbolach **D4PR** występują zagrożenia osuwania się mas ziemnych.

10. Zabudowa na terenach, o których mowa w ust. 9 musi być poprzedzona badaniami geologiczno-inżynierskimi.

## Rozdział 7.

### Zasady scalania i podziału nieruchomości

§ 8. 1. Nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Określa się zasady scalania i podziału nieruchomości:

- 1) minimalne powierzchnie działek:
  - a) dla terenów o symbolach **MN** :
    - dla zabudowy wolnostojącej – 700,0 m<sup>2</sup>,
    - dla zabudowy bliźniaczej – 600,0 m<sup>2</sup>,

- dla zabudowy zwartej – 200,0 m<sup>2</sup>,
  - b) dla terenów o symbolach **MW, MZ** – 700,0 m<sup>2</sup>,
  - c) dla terenów o symbolach **U, UP** – 1000,0 m<sup>2</sup>,
  - d) dla terenów o symbolach **UC** – 8000,0 m<sup>2</sup>,
  - e) dla terenów o symbolach **US, ZD, ZC, ZM, KD, KK** – 5000,0 m<sup>2</sup>,
  - f) dla terenów o symbolach **P, PR** – 2500,0 m<sup>2</sup>,
  - g) dla terenów o symbolach **ZP, ZŁ** – 1000,0 m<sup>2</sup>,
  - h) dla terenów o symbolach **WS** – 100,0 m<sup>2</sup>,
  - i) dla terenów o symbolach **IT** – 250,0 m<sup>2</sup>,
- 2) minimalna szerokość frontu działek:
- a) na terenach o symbolach **MN** :
    - dla zabudowy wolnostojącej – 20,0 m,
    - dla zabudowy bliźniaczej – 15,0 m,
    - dla zabudowy zwartej – 6,0 m,
  - b) dla terenów o symbolach **MW, MZ** – 18,0 m,
  - c) dla terenów o symbolach **U, UP** – 24,0 m,
  - d) dla terenów o symbolach **UC, US** – 50,0 m,
  - e) dla terenów o symbolach **P, PR** – 30,0 m,
  - f) dla terenów o symbolach **ZP, ZD, ZC, ZM, ZŁ, WS, KD, KK, IT** – 10,0 m,
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – 90°, z tolerancją 15°.

### Rozdział 8.

#### Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 9. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

- 1) możliwość modernizacji i rozbudowy dróg:
- a) o symbolach **A1KDG, A2KDG, B1KDG, C1KDG, E1KDG, E2KDG, E5KDG, I7KDG÷I11KDG** do dróg publicznych klasy „główna” - szerokość w liniach rozgraniczających 25,0 m,
  - b) o symbolach: **A1KDZ, A3KDZ÷A5KDZ, B1KDZ, B2KDZ, D1KDZ, D3KDZ, D6KDZ, D7KDZ, E1KDZ, E2KDZ, E4KDZ, F1KDZ÷F3KDZ, F5KDZ, F6KDZ, G2KDZ, H1KDZ÷H4KDZ, I1KDZ, I4KDZ÷I8KDZ** do dróg publicznych klasy „zbiorcza” – szerokość w liniach rozgraniczających 20,0 m,
  - c) o symbolach **A1KDL÷A5KDL, C1KDL, C2KDL, D2KDL, D4KDL, D6KDL, D7KDL, D9KDL, D10KDL, D12KDL, D13KDL, E1KDL÷E8KDL, E11KDL, E12KDL, F1KDL, F2KDL, G1KDL, H1KDL, I1KDL÷I9KDL** do dróg publicznych klasy „lokalna” – szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m,
  - d) o symbolach **KDD** do publicznych dróg klasy „dojazdowa” – szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m,
  - e) o symbolach **KDX** do ciągów pieszo-jezdnych - szerokość w liniach rozgraniczających 6,0 m,
  - f) o symbolach **KDW** do dróg wewnętrznych - szerokość w liniach rozgraniczających 4,5 m,
- 2) dopuszcza się inne szerokości dróg w liniach rozgraniczających, o których mowa w pkt 1, zgodnie z rysunkami planu oraz przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg,
- 3) możliwość realizacji drogi o symbolu **B1KDGP, C1KDGP, D1KDGP÷D3KDGP, E3KDGP, F1KDGP, F2KDGP, G1KDGP, H1KDGP** jako drogi publicznej klasy „główna ruchu przyspieszonego” ze skrzyżowaniami w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkami planu,

4) realizację dwupoziomowych skrzyżowań drogi, o której mowa w pkt 3 na terenach o symbolach **B1KDGP, D3KDGP, E2KDGP, F2KDGP**,

5) możliwość realizacji nowych dróg w liniach rozgraniczających pokazanych na rysunkach planu:

- a) o symbolach **KDGP** jako drogi klasy „główna ruchu przyspieszonego”,
- b) o symbolach **KDG** jako drogi klasy „główna”,
- c) o symbolach **KDZ** jako drogi klasy „zbiorcza”,
- d) o symbolach **KDL** jako drogi klasy „lokalna”,
- e) o symbolach **KDD** jako drogi klasy „dojazdowa”,
- f) o symbolach **KDX** jako ciągów pieszo-jezdnych,
- g) o symbolach **KDW** jako dróg wewnętrznych.

2. Ustala się dotychczasowe przeznaczenie terenów o symbolach **A1KK, A2KK, D1KK÷D4KK, E1KK, F1KK÷F4KK, G1KK÷G4KK, H1KK, I1KK** dla komunikacji kolejowej.

3. Ustala się możliwość utrzymania przeznaczenia obiektów i urządzeń obsługi komunikacji kołowej oraz realizacji nowych na terenach o symbolach **A1KDS, D1KDS÷D8KDS, F1KDS÷F6KDS, G1KDS, H1KDS, H2KDS, I1KDS÷I9KDS**.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 dla realizacji nowych dróg publicznych ustala się następujące szerokości terenu w liniach rozgraniczających:

- 1) dla realizacji dróg klasy „główna ruchu przyspieszonego” – 40,0 m,
- 2) dla realizacji dróg klasy „główna” – 25,0 m,
- 3) dla realizacji dróg klasy „zbiorcza” – 20,0 m,
- 4) dla realizacji dróg klasy „lokalna” – 12,0 m,
- 5) dla realizacji dróg klasy „dojazdowa” – 10,0 m,
- 6) dla realizacji ciągów pieszo-jezdnych – 6,0 m,
- 7) dla realizacji dróg klasy „wewnętrzna” – 4,5 m.

5. Dopuszcza się inne szerokości dróg w liniach rozgraniczających, niż te o których mowa w ust. 4 zgodnie z rysunkami planu oraz przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg.

6. Dopuszcza się możliwość obsługi komunikacyjnej terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej o symbolach **MW, MN, MZ, U, UC** i **P** drogami wewnętrznymi i ciągami pieszo-jezdnymi.

7. W ramach terenów o symbolach **KDGP, KDG, KDZ, KDL** ustala się możliwość funkcjonowania i realizacji wydzielonych ścieżek rowerowych.

8. Ustala się następujące normatywy służące do wyliczania minimalnej ilości miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w zależności od planowanego programu inwestycji:

- 1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – 1 miejsce na 1 mieszkanie,
- 2) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup> – 40 miejsc na 1000 m<sup>2</sup> podstawowej powierzchni użytkowej,
- 3) sklepy o powierzchni sprzedaży nie większej niż 2000 m<sup>2</sup> – 30 miejsc na 1000 m<sup>2</sup> podstawowej powierzchni użytkowej,
- 4) sklepy o powierzchni sprzedaży nie większej niż 120 m<sup>2</sup> – 1 miejsce na 20 m<sup>2</sup> podstawowej powierzchni użytkowej,
- 5) hotele – 30 miejsc na 100 łóżek,
- 6) obiekty sakralne – 1 miejsce na 10 miejsc siedzących,
- 7) przychodnie – 25 miejsc na 1000 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,

- 8) restauracje, kawiarnie – 30 miejsc na 100 miejsc konsumenckich,
- 9) biura – 20 miejsc na 1000 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- 10) budynki przemysłowe – 20 miejsc na 100 zatrudnionych,
- 11) ogrody działkowe – 1 miejsce na 3 ogrody,
- 12) cmentarze – 15 miejsc na 10 000 m<sup>2</sup>.

9. Na terenie o symbolu **D7KDZ** ustala się możliwość realizacji dwupoziomowego skrzyżowania drogi klasy „zbiorcza” z linią kolejową z uwzględnieniem bezkolizyjnego przejścia pieszego i ścieżki rowerowej.

10. Ustala się nakaz realizacji przejścia dla zwierząt w rejonie potoku Boguszowickiego pod drogą o symbolu **F1KDGP** oraz nakaz realizacji drogi wewnętrznej łączącej tereny leśne na odcinku drogi o symbolu **G1KDGP**, przy czym skrzyżowanie drogi wewnętrznej z drogą o symbolu **KDGP** musi być zrealizowane jako dwupoziomowe.

## **Rozdział 9.**

### **Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej**

§ 10. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się zasady ogólne:

- 1) utrzymuje się istniejące przebiegi oraz lokalizacje obiektów infrastruktury technicznej,
- 2) dopuszcza się korektę przebiegu sieci lub zmianę lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej w sposób niezwiększający dotychczasowego ograniczenia użytkowania podstawowego przeznaczenia terenu,
- 3) projektowane sieci infrastruktury technicznej jeżeli pozwalają na to warunki techniczne i technologiczne należy lokalizować w liniach rozgraniczających dróg.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy, budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się zasady szczegółowe:

- 1) w zakresie systemu zaopatrzenia w wodę:
  - a) pobór wody odbywać się będzie z sieci miejskiej zaopatrywanej z:
    - układu zewnętrznego rurociągów, w tym systemów „Dzieńkowice”, „Goczałkowice” i „Strumień” powiązanych ze zbiornikiem wody zapasowej w Pszowie,
    - układu wewnętrznego wspomagającego zaopatrywanie z lokalnych ujęć położonych na terenie miasta,
  - b) pełne pokrycie zapotrzebowania mieszkańców na wodę na cele bytowo-komunalne oraz na potrzeby zabezpieczania przeciwpożarowego (urządzeń hydrantowych),
  - c) dopuszcza się pobór wód powierzchniowych dla celów przemysłowych,
- 2) w zakresie systemu odprowadzania ścieków:
  - a) wprowadza się rozdzielczy system kanalizacji z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji sanitarnej, a wód opadowych do kanalizacji deszczowej,
  - b) ścieki bytowe winny być kierowane na centralną oczyszczalnię „Rybnik” oraz na wspomagające ją oczyszczalnie w dzielnicach Kłokocin i Chwałowice,
  - c) na terenach nieobjętych kanalizacją sanitarną lub na terenach posiadających oczyszczalnię przydomowe dopuszcza się ich stosowanie lub gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach z okresowym ich opróżnianiem na oczyszczalnię, przy uwzględnieniu przepisów odrębnych,
- 3) w zakresie systemu elektroenergetycznego:
  - a) tranzyt energii elektrycznej liniami 110 i 20 kV,
  - b) dostawę energii dla odbiorców poprzez stacje transformatorowe 20/0,4 kV,
  - c) w terenach centralnych miasta i dzielnic zaopatrzenie z sieci kablowej i stacji transformatorowych wbudowanych,

- d) w terenach poza centrum dopuszcza się zasilenie w energię z sieci napowietrznej i transformatorów słupowych,
- 4) w zakresie systemu zaopatrzenia w gaz:
- a) dostawa gazu wysokometanowego odbywa się systemem rurociągów dla celów przygotowania posiłków, ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania,
  - b) dopuszcza się stosowanie gazu propan-butan,
  - c) pobór gazu dla zabudowy wielorodzinnej odbywa się z sieci niskoprężnej,
  - d) dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się pobór gazu z sieci średnioprężnej,
- 5) w zakresie systemu zaopatrzenia w ciepło:
- a) dla istniejącej zabudowy wielorodzinnej zaopatrywanej z sieci zdalaczynnej utrzymanie źródła i sieci przesyłowej pod warunkiem spełnienia przez źródło norm ochrony środowiska,
  - b) w przypadku braku możliwości modernizacji źródła, o którym mowa w pkt 5 lit. a przejęcie sieci przez źródło spełniające aktualne na dzień uchwalenia planu normy emisji,
  - c) modernizację istniejących indywidualnych źródeł ciepła w kierunku systemów o wysokiej sprawności energetycznej,
- 6) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z planami gospodarki odpadami.

3. W zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych jako inwestycji celu publicznego w ramach uzbrojenia poszczególnych terenów objętych planem.

#### **§ 11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów**

1. W ramach terenu o symbolu **D4KDZ** dopuszcza się budowę tymczasowej drogi technologicznej transportu kolejowego odpadów wydobywczych do czasu realizacji robót rekultywacyjnych.

2. W ramach terenów o symbolach **E30U**, **E32U**, **E6ZR**, **E5KDG** dopuszcza się urządzenie technologicznej drogi samochodowej i kolejowej do terenu o symbolu **E2PR** do czasu zakończenia rekultywacji tych terenów.

#### **§ 12. Granice terenów przeznaczonych do rekultywacji, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, terenów służących organizacji imprez masowych oraz terenów rozmieszczenia obiektów handlowych**

Ustala się obszary oznaczone następującymi symbolami na rysunkach planu:

- 1) przeznaczone do rekultywacji tereny o symbolach **A1PR**, **A2PR**, **D1PR**, **D3PR÷D10PR**, **E1PR**, **E2PR**, **F1PR** oraz z możliwością rekultywacji na terenach o symbolach **A9ZŁ** i **D8ZŁ÷D10ZŁ**,
- 2) rekreacyjno-wypoczynkowe na terenach o symbolach **A1US**, **A2US**, **D1US÷D3US**, **E1US**, **F1US**, **H1US**, **H2US**, **I1US÷I13US**,
- 3) służące organizacji imprez masowych na terenach o symbolach **I3US÷I9US**, **H2US**,
- 4) pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup> na terenach o symbolach **I1UC÷I7UC**.

### **Rozdział 10.**

#### **Przepisy dla zbiorów terenów o tym samym przeznaczeniu**

**§ 13.** Z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 dla zbiorów terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i o niskiej intensywności o symbolu **MN** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i o niskiej intensywności,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) budynki wielorodzinne,
  - b) pomieszczenia usługowe oraz wolnostojące obiekty usługowe,
  - c) garaże dla samochodów osobowych w ilościach nie przekraczających ilości 3 stanowisk na 1 mieszkanie,

- d) budynki gospodarcze,
  - e) parkingi dla samochodów osobowych,
  - f) drogi wewnętrzne, dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, chodniki, zieleń urządzona, obiekty małej architektury,
  - g) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
- a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,4,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50 %,
  - c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 30 %,
  - d) minimalna ilość miejsc do parkowania – 1 miejsce dla 1 mieszkania, realizowane w ramach działki budowlanej,
  - e) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy:
    - budynki jednorodzinne – 10,0 m,
    - budynki wielorodzinne i usługowe – 12,5 m,
    - budowle – 15,0 m,
    - pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m,
  - f) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkami planu,
- 4) nakaz zachowania odległości od granic terenów cmentarzy, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi dotyczącymi cmentarzy, na terenach o symbolu **F2MN** od cmentarza na terenie o symbolu **F1ZC**.

**§ 14.** Dla zbiorów terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o symbolu **MW** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) pomieszczenia usługowe oraz wolnostojące obiekty usługowe,
  - b) zespoły garaży dla samochodów osobowych oraz garaże wielopoziomowe podziemne i nadziemne,
  - c) parkingi dla samochodów osobowych,
  - d) drogi wewnętrzne, dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, chodniki, zieleń urządzona, obiekty małej architektury,
  - e) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,2,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40 %,
  - c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 20 %,
  - d) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy:
    - budynki wielorodzinne – 20,0 m,
    - budynki usługowe – 12,5 m,
    - budowle i parkingi wielopoziomowe nadziemne – 15,0 m,
    - pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m,
  - e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkami planu.

§ 15. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 dla zbiorów terenów ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej o symbolach **MZ** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) pomieszczenia usługowe oraz wolnostojące obiekty usługowe,
  - b) garaże dla samochodów osobowych w ilościach nie przekraczających ilości 3 stanowisk na 1 mieszkanie,
  - c) budynki wielorodzinne,
  - d) zabudowa zagrodowa na terenach o symbolach **A74MZ, A115MZ, A116MZ, A117MZ, A127MZ, F44MZ, F49MZ, I120MZ, I121MZ, I123MZ, I126MZ, G19MZ, H21MZ,**
  - e) budynki gospodarcze,
  - f) parkingi dla samochodów osobowych,
  - g) drogi wewnętrzne, dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, chodniki, zieleń urządzona, obiekty małej architektury,
  - h) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,0,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 45 %,
  - c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 35 %,
  - d) minimalna ilość miejsc do parkowania – 1 miejsce dla 1 mieszkania, realizowane w ramach działki budowlanej,
  - e) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy:
    - budynki mieszkalne – 10,0 m,
    - budynki usługowe – 12,5 m,
    - budowle – 15,0 m,
    - pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m, przy czym na terenach wymienionych w pkt 2 lit. d – 10,0 m,
  - f) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkami planu,
- 4) nakaz zachowania odległości od granic terenów cmentarzy, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi dotyczącymi cmentarzy:
  - a) na terenach o symbolach **A73MZ** i **A75MZ** od cmentarza na terenie o symbolu **A1ZC**,
  - b) na terenach o symbolach **D15MZ, D17MZ÷D19MZ** od cmentarza na terenie o symbolu **D1ZC**,
  - c) na terenach o symbolach **F24MZ, F25MZ** i **F38MZ** od cmentarza na terenie o symbolu **F1ZC**,
  - d) na terenach o symbolach **F106MZ, F107MZ** i **F129MZ** od cmentarza na terenie o symbolu **F2ZC**,
  - e) na terenach o symbolach **I51MZ÷I53MZ** od cmentarza na terenie o symbolu **I1ZC**.

§ 16. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 dla zbiorów terenów zabudowy usługowej o symbolach **U** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) mieszkania funkcyjne,
  - b) garaże dla samochodów osobowych,
  - c) obiekty i urządzenia obsługi komunikacji kołowej,



- d) parkingi,
  - e) drogi wewnętrzne, dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, chodniki, zieleń urządzona, obiekty małej architektury,
  - f) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
- a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,2,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 %,
  - c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 30 %,
  - d) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy:
    - obiekty administracyjne – 36,0 m,
    - garaże – 6,0 m,
    - mieszkania funkcyjne – 10,5 m,
    - pozostałe budynki – 15,0 m przy czym w przypadkach uzasadnionych kompozycją przestrzenną zespołu zabudowy i potrzebami wynikającymi z prowadzonej działalności usługowej – 30,0 m,
    - budowle i parkingi wielopoziomowe – 15,0 m,
    - pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m,
  - e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkami planu,
- 4) nakaz zachowania odległości od granic terenów cmentarzy, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi dotyczącymi cmentarzy:
- a) na terenie o symbolu **D16U** od cmentarza na terenie o symbolu **D1ZC**,
  - b) na terenach o symbolach **F17U**, **F18U** od cmentarza na terenie o symbolu **F2ZC**,
- 5) zakaz lokalizacji krematorium na terenie o symbolu **F18U**.
- § 17. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 dla zbiorów terenów usług publicznych o symbolach **UP** ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług publicznych,
  - 2) przeznaczenie dopuszczalne:
    - a) obiekty i pomieszczenia usługowe o charakterze niepublicznym,
    - b) mieszkania funkcyjne,
    - c) garaże dla samochodów osobowych,
    - d) parkingi dla samochodów osobowych jednopoziomowe i wielopoziomowe, podziemne i nadziemne,
    - e) drogi wewnętrzne, dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, chodniki, zieleń urządzona, obiekty małej architektury,
    - f) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,
  - 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
    - a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,2,
    - b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50 %,
    - c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 30 %,
    - d) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy:
      - mieszkania funkcyjne – 10,5 m,

- obiekty administracyjne – 36,0 m,
- pozostałe budynki – 15,0 przy czym w przypadkach uzasadnionych kompozycją przestrzenną zespołu zabudowy i potrzebami wynikającymi z prowadzonej działalności usługowej – 30,0 m,
- budowle i parkingi wielopoziomowe – 15,0 m,
- pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkami planu,

4) nakaz zachowania odległości od granic terenów cmentarzy, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi dotyczącymi cmentarzy, na terenie o symbolu **A2UP** od cmentarza na terenie o symbolu **A1ZC**.

**§ 18.** Z zastrzeżeniem § 7 ust. 8 dla zbiorów terenów sportu i rekreacji o symbolach **US** ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa sportowo-rekreacyjna,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) możliwość lokalizacji obiektów i usług handlu, gastronomii za wyjątkiem terenów o symbolach **I3US÷I9US** oraz **H2US** pod warunkiem, że nie będą stanowiły więcej niż 30 % powierzchni w ramach poszczególnych inwestycji,

b) mieszkania funkcyjne,

c) obiekty inwentarskie i magazynowe związane z funkcją sportowo-rekreacyjną za wyjątkiem terenów o symbolach **I3US÷I9US** oraz **H2US**,

d) parkingi dla samochodów osobowych, drogi wewnętrzne, dojazdy, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,

e) obiekty małej architektury,

f) ścieżki rowerowe,

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,5,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30 %,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 60 %,

d) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki usługowe – 12,5 m,

- budynki o funkcji sportu i rekreacji – 15,0 m,

- mieszkania funkcyjne – 10,5 m,

- hale widowiskowo – sportowe, zadaszenia boisk i stadionów – 30,0 m,

- budowle – 15,0 m,

- pozostałe budynki – 6,0 m,

- pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkami planu,

f) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych na terenach o symbolach **I3US÷I9US** oraz **H2US**.

**§ 19.** Dla zbiorów terenów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup> o symbolach **UC** ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup>,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) garaże dla samochodów osobowych,

- b) obiekty o funkcji produkcyjnej,
  - c) obiekty usługowe,
  - d) obiekty i urządzenia obsługi komunikacji kołowej,
  - e) parkingi dla samochodów osobowych jednopoziomowe i wielopoziomowe, podziemne i nadziemne,
  - f) drogi wewnętrzne, dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, chodniki, zieleń urządzona, obiekty małej architektury,
  - g) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
- a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,2,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 %,
  - c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 10 %,
  - d) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy:
    - budynki usługowe – 12,5 m,
    - garaże – 6,0 m,
    - obiekty administracyjne – 36,0 m,
    - pozostałe budynki – 15,0 m przy czym w przypadkach uzasadnionych kompozycją przestrzenną zespołu zabudowy i potrzebami wynikającymi z prowadzonej działalności usługowej oraz technologii prowadzonej produkcji – 30,0 m,
    - budowle i parkingi wielopoziomowe – 15,0 m,
    - pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m,
  - e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkami planu.

**§ 20.** Z zastrzeżeniem § 7 ust. 8 dla zbiorów terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów o symbolach **P** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – obiekty produkcyjne, składy i magazyny,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) obiekty i urządzenia obsługi komunikacji kołowej,
  - b) obiekty usługowe,
  - c) mieszkania funkcyjne,
  - d) garaże i parkingi oraz obiekty i urządzenia stacji obsługi komunikacji i transportu,
  - e) drogi wewnętrzne, dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, chodniki, zieleń urządzona, obiekty małej architektury,
  - f) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,2,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 %,
  - c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 20 %,
  - d) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy:
    - budynki usługowe – 12,5 m,
    - mieszkania funkcyjne – 10,0 m,

- garaże – 6,0 m,
- obiekty administracyjne – 36,0 m,
- pozostałe budynki – 15,0 m przy czym w przypadkach uzasadnionych kompozycją przestrzenną zespołu zabudowy i potrzebami wynikającymi z prowadzonej działalności usługowej oraz technologii prowadzonej produkcji – 30,0 m,
- budowle i parkingi wielopoziomowe – 15,0 m,
- pozostałe obiekty budowlane - 6,0 m,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkami planu.

§ 21. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 9 dla zbiorów terenów przeznaczonych do rekultywacji o symbolach **PR** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – rekultywacja terenów,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń związanych z procesem rekultywacji oraz obiektów usługowych,
  - b) parkingi dla samochodów osobowych, drogi wewnętrzne, obiekty i sieci infrastruktury technicznej,
  - c) ścieżki rowerowe,
  - d) zieleń urządzonej,
  - e) obiekty małej architektury,
- 3) następujące kierunki rekultywacji terenów:
  - a) tereny o symbolach **A1PR, A2PR, D3PR** – kształtowanie budowli krajobrazowej z wykorzystaniem odpadów wydobywczych z bieżącej eksploatacji węgla kamiennego w formie wzgórz pokrytego trawą i zadrzewieniami z obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi i turystycznymi,
  - b) tereny o symbolach **E1PR, E2PR, F1PR** – wykorzystanie odpadów wydobywczych dla kształtowania obszarów zadrzewionych, z pozostawieniem przebiegu potoku Młynówka jako rowu odwadniającego oraz z możliwością tworzenia parku,
  - c) tereny o symbolach **D1PR, D4PR÷D10PR** – kształtowanie obszarów zadrzewionych z dopuszczeniem kształtowania budowli krajobrazowych z wykorzystaniem odpadów wydobywczych z eksploatacji węgla kamiennego,
- 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,7,
  - b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 70 %,
  - c) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy:
    - obiekty związane z procesem rekultywacji – 12,5 m,
    - obiekty usługowe, sportowo – rekreacyjne i turystyczne – 10,0 m,
    - budowle krajobrazowe – 30,0 m,
    - budowle inne niż krajobrazowe – 15,0 m,
  - d) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% powierzchni terenu.

§ 22. Dla zbiorów terenów rolniczych o symbolach **R** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – pola uprawne,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) drogi polne,

- b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
  - c) drogi gospodarcze, zadrzewienia śródpolne,
  - d) tymczasowe obiekty i urządzenia produkcji rolniczej,
  - e) ścieżki rowerowe w ramach istniejących dróg polnych i gospodarczych,
- 3) możliwość nadbudowy i przebudowy oraz wymiany kubatury istniejących budynków o maksymalnie 50% powierzchni zabudowy istniejącej w dniu uchwalenia planu i do wysokości maksymalnie 10,5 m.

**§ 23.** Z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 dla zbiorów terenów lasów o symbolach **ZL** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – lasy,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) możliwość realizacji obiektów i urządzeń turystycznych oraz parkingów leśnych dopuszczonych w przepisach dotyczących lasów,
  - b) ścieżki rowerowe,
  - c) obiekty małej architektury związane z obsługą turystyki rowerowej oraz urządzenia i obiekty służące gospodarce leśnej,
  - d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej w przypadkach braku innych możliwości ich realizacji,
- 3) maksymalna wysokość zabudowy – 6,0 m.

**§ 24.** Z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 dla zbiorów terenów zieleni urządzonej o symbolach **ZP** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - zieleń urządzona,
- 2) przeznaczenia dopuszczalne:
  - a) obiekty usług handlu, gastronomii i kultury pod warunkiem, że ich łączna powierzchnia zabudowy nie będzie przekraczała 10 % powierzchni w ramach poszczególnych inwestycji,
  - b) obiekty małej architektury,
  - c) ścieżki rowerowe,
  - d) szalety publiczne,
  - e) ciągi piesze i ścieżki spacerowe, dojazdy do nieruchomości i budynków,
  - f) podziemne sieci infrastruktury technicznej,
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,1,
  - b) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 wysokość zabudowy nie może być większa niż 6,0 m,
  - c) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 80 % powierzchni terenu.

**§ 25.** Dla zbiorów terenów ogrodów działkowych o symbolach **ZD** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – ogrody działkowe,
- 2) przeznaczenia dopuszczalne:
  - a) obiekty świetlic z miejscem zebrań oraz możliwością organizacji imprez okolicznościowych,
  - b) parkingi dla samochodów osobowych, drogi wewnętrzne, dojazdy, obiekty i sieci infrastruktury technicznej,
  - c) obiekty małej architektury,
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,1,
  - b) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 80 % powierzchni terenu,

c) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy:

- obiekty świetlic – 10,0 m,
- budowle – 15,0 m,
- pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m.

**§ 26.** Dla zbiorów terenów cmentarzy o symbolach **ZC** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – cmentarz,
- 2) przeznaczenia dopuszczalne:
  - a) kaplice cmentarne, domy przedpogrzebowe,
  - b) obiekty usługowe związane z funkcjonowaniem cmentarza,
  - c) parkingi dla samochodów osobowych, drogi wewnętrzne, obiekty i sieci infrastruktury technicznej,
  - d) obiekty małej architektury,
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi cmentarzy, przy czym wysokość zabudowy z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 nie może być większa niż 10,0 m, za wyjątkiem obiektów sakralnych dla których dopuszcza się możliwość zwiększenia wysokości do 16,0 m,
  - b) maksymalna intensywność zabudowy – 0,1,
  - c) powierzchnia zabudowy budynkami – 10 % całej powierzchni wydzielonej na rysunku planu i oznaczonej symbolem **ZC**,
  - d) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10 % całej powierzchni wydzielonej na rysunku planu i oznaczonej symbolem **ZC**.

**§ 27.** Z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 dla zbiorów terenów ogrodów przydomowych o symbolach **ZM** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – ogrody przydomowe,
- 2) przeznaczenia dopuszczalne:
  - a) obiekty małej architektury,
  - b) altany ogrodowe,
  - c) oczka wodne, ścieżki spacerowe i rowerowe,
  - d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne,
  - e) garaże i budynki gospodarcze,
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,1,
  - b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu – 80 %,
  - c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 10%,
  - d) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy:
    - budynki – 10,0 m,
    - pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m.

**§ 28.** Dla zbiorów terenów zalesień o symbolach **ZR**, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zalesienia,
- 2) przeznaczenia dopuszczalne:
  - a) dojazdy do nieruchomości,

- b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
- c) obiekty i urządzenia turystyczne oraz parkingi leśne dopuszczone w przepisach dotyczących lasów,
- d) ścieżki rowerowe,
- e) rolnicze użytkowanie terenu.

§ 29. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 dla zbiorów terenów zieleni łąkowej i niskiej o symbolach **ZŁ** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zieleń łąkowa i niska,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) stawy i zalewiska z możliwością budowy obiektów towarzyszących związanych z hodowlą ryb (obiekty jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 4,0 m i maksymalnej powierzchni zabudowy 24 m<sup>2</sup> przy założeniu 1 obiekt na 1 staw o powierzchni lustra wody minimum 1,0 ha),
  - b) ścieżki rowerowe i spacerowe,
  - c) drogi o nawierzchni wodoprzepuszczalnej,
  - d) obiekty i sieci infrastruktury technicznej,
  - e) rekultywacja z wykorzystaniem odpadów wydobywczych na terenach o symbolach **A9ZŁ** i **D8ZŁ÷D10ZŁ**,
- 3) maksymalna wysokość obiektów infrastruktury technicznej – 4,0 m.

§ 30. Dla zbiorów terenów wód powierzchniowych o symbolach **WS** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – wody powierzchniowe,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) wszelkiego rodzaju urządzenia związane z zachowaniem retencji wód powierzchniowych,
  - b) rekreacyjne wykorzystanie terenów bez możliwości lokalizacji obiektów kubaturowych (budową wysp, półwyspów i innych urządzeń związanych z rekreacyjnym zagospodarowaniem terenów).

§ 31. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 dla zbiorów terenów komunikacji drogowej o symbolach **KDA, KDGP, KDG, KDZ, KDL, KDD, KDX, KDW, KDS** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - drogi,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia niezbędne dla funkcjonowania ruchu drogowego, w tym ekrany akustyczne oraz zieleń izolacyjna w miejscach, gdzie występuje przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu,
  - b) garaże, stacje paliw, myjnie samochodowe i obsługi samochodów wraz z towarzyszącymi obiektami i pomieszczeniami usług handlu i gastronomii na terenach o symbolach **KDS** za wyjątkiem terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
  - c) ścieżki rowerowe, chodniki, oraz zadrzewienia i zieleń urządzona,
- 3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:
  - a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,8,
  - b) z zastrzeżeniem § 34 ust.7 maksymalna wysokość zabudowy – 10,0 m,
  - c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70%,
  - d) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10 % powierzchni terenu.

§ 32. Dla zbiorów terenów komunikacji kolejowej o symbolach **KK** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe :
  - a) linie i bocznice kolejowe,

- b) budynki kolejowe,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
- a) sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia niezbędne dla funkcjonowania ruchu kolejowego, w tym ekrany akustyczne oraz zieleń izolacyjna w miejscach, gdzie występuje przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu,
  - b) urządzenia związane z transportem kolejowym pasażerskim i towarowym,
- 3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:
- a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,5,
  - b) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy – 10,0 m,
  - c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70%,
  - d) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10 % powierzchni terenu.

**§ 33.** Z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 dla zbiorów terenów infrastruktury technicznej o symbolach **IT** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
- a) obiekty kubaturowe związane z funkcjonowaniem obiektów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
  - b) składowiska odpadów komunalnych na terenach o symbolach **F1ITO, D1ITO, D2ITO**,
  - c) place i parkingi,
  - d) zieleń urządzona i izolacyjna,
- 3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:
- a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,5,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 %,
  - c) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy – 12,0 m,
  - d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 40 %.

### **Rozdział 11.**

#### **Przepisy dotyczące szczególnych wymagań kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów**

**§ 34. 1.** Na terenach o symbolach **A1PR, A2PR, D1PR, D3PR÷D10PR** dopuszcza się możliwość kształtowania budowli krajobrazowych z wykorzystaniem odpadów wydobywczych z eksploatacji węgla kamiennego.

2. Budowle, o których mowa w ust. 1, na których ustala się zakaz składowania odpadów komunalnych muszą być realizowane przy uwzględnieniu:

- 1) zabezpieczenia wód podziemnych przed skutkami zagospodarowania odpadów wydobywczych, poprzez zapewnienie odpowiedniej warstwy izolującej poziom wód podziemnych od negatywnych wpływów budowli krajobrazowej,
- 2) rozdziału wód powierzchniowych od wód mających kontakt z masami skalnymi,
- 3) rekreacyjnego przeznaczenia terenów po przeprowadzeniu ich rekultywacji w kierunku zadrzewienia i pokrycia zielenią niską.

3. Na terenie o symbolu **F3P** ustala się nakaz realizacji pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż wschodniej granicy terenu.

4. Na terenie o symbolu **F1ITO** ustala się nakaz realizacji pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 30,0 m od strony północnej i północno-wschodniej istniejącego oczka wodnego.



5. W przypadku budynków i ich części istniejących pomiędzy linią rozgraniczającą dróg, a nieprzekraczalną linią zabudowy ustaloną w planie dopuszcza się możliwość ich rozbudowy pod warunkiem nie zmniejszania odległości tych budynków lub ich części od linii rozgraniczających dróg od których wyznaczono nieprzekraczalną linię zabudowy.

6. Na terenach przeznaczonych w planie do zabudowy graniczących z terenami cmentarnymi o symbolach **A1ZC, D1ZC, F1ZC, F2ZC, I1ZC** ustala się zakaz realizacji zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego oraz zakładów przechowujących artykuły żywności.

7. Na obszarze tworzonym przez powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy na terenach otaczających lotnisko, pokazanym na rysunku planu, wysokość najwyższej położonych punktów budynków, budowli i obiektów małej architektury nie może być większa niż wysokość rzędnych bezwzględnych płaszczyzn ograniczających, których granice i wartości rzędnych bezwzględnych pokazano na rysunku planu, a obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, w tym napowietrzne linie, maszty, wolnostojące anteny, nie mogą naruszać wysokości powierzchni ograniczających, pomniejszonych o co najmniej 10,0 m. Ograniczenie wysokości zabudowy obejmuje również wszystkie urządzenia umieszczone na obiektach budowlanych, w tym także inwestycje celu publicznego z zakresu łączności.

8. Na terenach **F1ITO, D1ITO i D2ITO** ustala się zakaz budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków i hodowania ptaków latających, mogących stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego.

## **Rozdział 12. Przepisy końcowe**

§ 35. Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- 1) tereny o symbolach przeznaczenia podstawowego **U, UP, UC, P** – 30 %,
- 2) tereny o symbolach przeznaczenia podstawowego **MW, MN, MZ** – 20 %,
- 3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i w pkt 2 – 10 %.

§ 36. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Rybnika.

§ 37. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rybnika.

§ 38. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Przewodniczący Rady Miasta

**Andrzej Wojaczek**







Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 706/XLVI/2014  
 Rady Miasta Rybnika  
 z dnia 28 maja 2014 r.




Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 706/XLVI/2014  
Rady Miasta Rybnika  
z dnia 28 maja 2014 r.




Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 706/XLVI/2014  
Rady Miasta Rybnika  
z dnia 28 maja 2014 r.



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 706/XLVI/2014  
Rady Miasta Rybnika  
z dnia 28 maja 2014 r.



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 706/XLVI/2014  
Rady Miasta Rybnika  
z dnia 28 maja 2014 r.









## Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 706/XLVI/2014

## Rady Miasta Rybnika

z dnia 28 maja 2014 r.

**Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu**

LP.	NR UWAGI	DATA WPLYWU UWAGI	TREŚĆ UWAGI	OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY UWAGA	USTALENIA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU DLA NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY UWAGA	ROZSTRZYGNIECIA RADY MIASTA RYBNIKA W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI		UWAGI
						UWAGA UWZGLĘDNIONA	UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	21.11.2013 r.	Składający uwagę nie wyraża zgody na przeprowadzenie drogi G16KDX przez teren działki 415/35, która jest jego własnością	415/35	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, KDX - Tereny ciągów pieszojezdnych		●	Pozostawiono rozwiązanie projektu planu jako niezbędne dla obsługi terenów zabudowy mieszkaniowej.
2	4	21.11.2013 r.	Składający uwagę nie wyraża zgody na przeprowadzenie drogi G2KDX przez teren działki 361/35, która jest jego własnością	361/35	KDX - Tereny ciągów pieszojezdnych, MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej		●	Pozostawiono rozwiązanie projektu planu jako niezbędne dla obsługi terenów zabudowy mieszkaniowej.
3	5	21.11.2013 r.	Składający uwagę prosi o przekształcenie działki na teren budowlany	1153/25	ZR - Tereny zalesień		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
4	7	25.11.2013 r.	Składający uwagę prosi o przekształcenie obszaru działki aktualnie przeznaczonej pod tereny ZL na tereny MN	2227/267	MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej, MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, ZL - Tereny lasów, KDX - Tereny ciągów pieszojezdnych		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
5	8	25.11.2013 r.	Składający uwagę prosi o zmianę przeznaczenia terenu na tereny usług	5610/216	KDG - Tereny publicznych dróg klasy "główna"		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
6	10	27.11.2013 r.	Składający uwagę prosi o usunięcie drogi wewnętrznej z części działki (wg załącznika graficznego)	1379/130	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, KDW - Tereny dróg wewnętrznych		●	Pozostawiono rozwiązanie projektu planu jako niezbędne dla miasta i optymalne w rejonie, w którym złożono uwagę.
7	12	28.11.2013 r.	Składający uwagę prosi o usunięcie drogi przebiegającej przez jego parcele	1669/92; 1761/92	KDZ - Tereny publicznych dróg klasy zbiorcza		●	Pozostawiono rozwiązanie projektu planu jako niezbędne dla miasta i optymalne w rejonie, w którym złożono uwagę.
8	13	29.11.2013 r.	Składający uwagę prosi o zmianę przeznaczenia	165/16	MZ - Tereny ekstensywnej		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie

			działki z ogrodów przydomowych na tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (zgodnie ze studium)		zabudowy mieszkaniowej, ZM - Tereny ogrodów przydomowych			planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
9	14	02.12.2013 r.	Składający uwagę prosi o zmianę przeznaczenia działki z ogrodów przydomowych na tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (poszerzy to teren pod zabudowę, który obecnie jest zbyt mały i uniemożliwia budowę domu)	1368/100	ZM - Tereny ogrodów przydomowych		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
10	18	02.12.2013 r.	Składający uwagę prosi o zmianę przebiegu drogi dojazdowej do działek oraz zmiany w przeznaczeniach wg treści wniosku i załącznika graficznego	691/40; 238/42	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, ZM - Tereny ogrodów przydomowych, ZR - Tereny zalesień		●	Pozostawiono rozwiązanie projektu planu jako niezbędne dla miasta i optymalne w rejonie, w którym złożono uwagę.
11	21	03.12.2013 r.	Składający uwagę prosi o przywrócenie pierwotnego planu zagospodarowania przestrzennego oraz pozwolenia na zabudowę domu jednorodzinnego z garażem	988/37	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, ZM - Tereny ogrodów przydomowych		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
12	22	03.12.2013 r.	Składający uwagę prosi o przywrócenie takich samych warunków zabudowy jakie były w trakcie kupna działki	349/13; 350/13	ZR - Tereny zalesień		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
13	23	03.12.2013 r.	Składający uwagę prosi o przywrócenie pierwotnego planu zagospodarowania przestrzennego oraz pozwolenia na zabudowę domu jednorodzinnego z garażem	987/37	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, ZM - Tereny ogrodów przydomowych		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
14	24	03.12.2013 r.	Składający uwagę prosi o zmianę przeznaczenia działki z terenów zalesionych na tereny usługowe z możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	1271/12	ZR - Tereny zalesień		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
15	27/1	04.12.2013 r.	Składający uwagę prosi o zmianę przeznaczenia działki z terenów zieleni na tereny pod zabudowę mieszkaniową	143	PR - Tereny przeznaczone do rekultywacji		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
16	27/2	04.12.2013 r.	Składający uwagę prosi o zmianę przeznaczenia działek z terenów zieleni	409/145; 175	ZM - Tereny ogrodów przydomowych,		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby

			na tereny pod zabudowę mieszkaniową		ZR - Tereny zalesień			to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
17	29	04.12.2013 r.	Składający uwagę prosi o powiększenie o minimum 20 m terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	1558/81	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, ZM - Tereny ogrodów przydomowych		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
18	46	04.12.2013 r.	Składający uwagę prosi, aby droga H2KDX przebiegała w planie zgodnie z jej śladem w terenie. Droga ta jest utwardzona i od lat używana. W jej pasie przebiegają wszystkie media	870/35	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, KDX - Tereny ciągów pieszo-jezdných		●	Pozostawiono rozwiązanie projektu planu jako niezbędne dla obsługi terenów zabudowy mieszkaniowej.
19	47	04.12.2013 r.	Składający uwagę prosi o usunięcie dróg z działki, ponieważ przebiegi wyznaczonych dróg obniżają wartość działki i uniemożliwiają podział majątku i zabudowę (dodatkowo przez teren działki przebiega linia WN z wyznaczoną strefą ochronną)	185/53	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, KDW - Tereny dróg wewnętrznych		●	Tylko częściowo skorygowano wydzielenia dróg na wnioskowanej działce.
20	49	05.12.2013 r.	Składający uwagę prosi o wprowadzenie w zapisach planu możliwości świadczenia usług dla ludności nie wiążącej się z występowaniem nadmiernego hałasu na terenie posesji	2035/45	MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej		●	Pozostawiono zapisy projektu planu dotyczące hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi.
21	51/1	06.12.2013 r.	Składający uwagę prosi o przekwalifikowanie działki pod zabudowę jednorodzinną	1254/333	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, ZŁ - Tereny zieleni łąkowej i niskiej		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
22	51/2	06.12.2013 r.	Składający uwagę prosi o przekwalifikowanie części działki pod zabudowę jednorodzinną	2468/336	ZŁ - Tereny zieleni łąkowej i niskiej, ZR - Tereny zalesień		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
23	58	10.12.2013 r.	Składający uwagę prosi o zmianę przeznaczenia działki z terenów ogrodów przydomowych na tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej	1367/100	ZM - Tereny ogrodów przydomowych		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
24	70	12.12.2013 r.	Składający uwagę prosi o przeznaczenie w całości działki pod ekstensywną zabudowę mieszkaniową	484/22	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej,		●	Powiększono teren MZ na wnioskowanej działce zgodnie z obowiązującym planem

			oraz zmianę w zapisach planu w paragrafie 15 pkt 3a i 3b na: maks. intensyw. zabud. - 0,7; maks. pow. zabud. - 40%		ZM - Tereny ogrodów przydomowych			miejscowym wskaźniki urbanistyczne skorygowano w innym zakresie.
25	<b>71</b>	11.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o zmniejszenie szerokości drogi od strony południowej do 2,5 m od granicy działki oraz usunięcie drogi od strony północnej	825/52; 53	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, KDX - Tereny ciągów pieszo-jezdnych		●	Pozostawiono rozwiązanie projektu planu jako niezbędne dla miasta i optymalne w rejonie, w którym złożono uwagę.
26	<b>72</b>	11.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o zlikwidowanie drogi przecinającej jego działkę na dwie części oraz zmianę części działki przeznaczonej na tereny zabudowy usługowej na tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej	970/33	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, U - Tereny zabudowy usługowej, KDD - Tereny publicznych dróg klasy „dojazdowa”		●	Pozostawiono rozwiązanie projektu planu jako niezbędne dla miasta i optymalne w rejonie, w którym złożono uwagę.
27	<b>73</b>	12.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkań jednorodzinnych	3181/554	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, R - Tereny rolnicze		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
28	<b>74</b>	12.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkań jednorodzinnych	3181/554	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, R - Tereny rolnicze		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
29	<b>79</b>	10.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o zmianę przeznaczenia terenu E2PR na tereny zielone (służące do rekreacji)	Terenu E2PR	PR – Tereny przeznaczone do rekultywacji		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
30	<b>84</b>	12.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o zmianę przeznaczenia z terenu zabudowy usługowej na teren zabudowy mieszkaniowej oraz przesunięcie nieprzekraczalnej linii zabudowy bliżej drogi (ul. Tkoczów)	733/30	U - Tereny zabudowy usługowej, KDGP - Tereny publicznych dróg klasy „główna ruchu przyspieszonego”		●	W projekcie planu skorygowano linie zabudowy i pozostawiono usługowe przeznaczenie terenu.
31	<b>87</b>	12.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o umożliwienie budowy na terenach MZ domów wielorodzinnych o maksymalnej wysokości zabudowy wynoszącej 12,5 m	893/55	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, ZM - Tereny ogrodów przydomowych		●	Pozostawiono wskaźniki maksymalnych wysokości zabudowy zgodnie z projektem planu.
32	<b>88</b>	12.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o zmianę przeznaczenia części terenu ogrodów przydomowych na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	5824/570, 5826/570	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, ZM - Tereny ogrodów przydomowych		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
33	<b>91</b>	12.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o zmianę przebiegu drogi I71KDX (wg załącznika graficznego - przesunięcie	954/113	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej,		●	Pozostawiono rozwiązanie projektu planu jako niezbędne dla obsługi terenów zabudowy

			jej na działki 955/113, 956/113 i 957/113). Właściciele w/w działek odstąpią po 3 - 4 metry i będzie można wyznaczyć drogę o szerokości 6-8m		KDX - Tereny ciągów pieszojezdnych			mieszkaniowej.
34	<b>93</b>	12.12. 2013 r.	Składający uwagę nie wyraża zgody na przebieg drogi przez jego działkę	142/95; 162/128	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, KDX - Tereny ciągów pieszojezdnych		●	Pozostawiono rozwiązanie projektu planu jako niezbędne dla miasta i optymalne w rejonie, w którym złożono uwagę.
35	<b>94</b>	12.12. 2013 r.	Składający uwagę nie wyraża zgody na przebieg drogi I72KDX przez jego działkę	958/113	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, KDX - Tereny ciągów pieszojezdnych		●	Pozostawiono rozwiązanie projektu planu jako niezbędne dla obsługi terenów zabudowy mieszkaniowej.
36	<b>100</b>	13.12. 2013 r.	Składający uwagę nie wyraża zgody na przebieg drogi przez jego działkę	2516/77	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, KDX - Tereny ciągów pieszojezdnych		●	Pozostawiono rozwiązanie projektu planu jako niezbędne dla obsługi terenów zabudowy mieszkaniowej.
37	<b>101</b>	13.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o zmianę z terenów zieleni na tereny zabudowy usługowej	1642/112	ZR - Tereny zalesień		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
38	<b>102</b>	13.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o zmianę z terenów zabudowy usługowej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy (MN)	866/96	U - Tereny zabudowy usługowej, KDZ - Tereny publicznych dróg klasy „zbiorca”		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
39	<b>103</b>	13.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o zmianę z terenów zabudowy usługowej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy (MN)	864/96	U - Tereny zabudowy usługowej, KDL - Tereny publicznych dróg klasy „lokalna”, KDZ - Tereny publicznych dróg klasy „zbiorca”		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
40	<b>104</b>	13.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o zmianę z terenów zabudowy usługowej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy (MN)	866/96	U - Tereny zabudowy usługowej, KDZ - Tereny publicznych dróg klasy „zbiorca”		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
41	<b>107</b>	13.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o usunięcie drogi z jego działki	2686/325	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, KDX - Tereny ciągów pieszojezdnych		●	Pozostawiono rozwiązanie projektu planu jako niezbędne dla obsługi terenów zabudowy mieszkaniowej.
42	<b>113</b>	16.12. 2013 r.	Składający uwagę uważa, że droga E3KDZ biegnąca w bezpośrednim sąsiedztwie jego działek znacząco obniża wartość tychże działek (naraża na hałas, drgania i spaliny	1666/92; 1935/92	U - Tereny zabudowy usługowej		●	Pozostawiono rozwiązanie projektu planu jako niezbędne dla miasta i optymalne w rejonie, w którym złożono uwagę.

			oraz uniemożliwia rozbudowę budynków)					
43	116	16.12. 2013 r.	Składający uwagę nie zgadza się z budową drogi E3KDZ (chyba, że jego działka zostanie wykupiona)	1936/92	U - Tereny zabudowy usługowej, KDZ - Tereny publicznych dróg klasy „zbiorcza”		●	Pozostawiono rozwiązanie projektu planu jako niezbędne dla miasta i optymalne w rejonie, w którym złożono uwagę.
44	117	16.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o usunięcie drogi C5KDX	1461/56	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, KDX - Tereny ciągów pieszo-jezdnych		●	Zrezygnowano w projekcie planu z wydzielenia wnioskowanej drogi.
45	118	16.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o usunięcie drogi A12KDW przebiegającej przez jego parcelę. Dojazd na działkę odbywa się z ulicy Wodzisławskiej (służebność drogowa)	5145/174	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, U - Tereny zabudowy usługowej, KDW - Tereny dróg wewnętrznych		●	Skorygowano przebieg drogi wewnętrznej na działce, lecz pozostawiono jej przebieg.
46	119	16.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o przesunięcie linii zabudowy bliżej drogi na części działki przeznaczonej na tereny zabudowy usługowej (E25U) oraz o przekwalifikowanie terenu E4ZR na teren budowlany	778/88	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, U - Tereny zabudowy usługowej, ZM - Tereny ogrodów przydomowych, ZR - Tereny zalesień, KDGP - Tereny publicznych dróg klasy „główna ruchu przyspieszonego”, KDW - Tereny dróg wewnętrznych		●	Przesunięto nieprzekraczalną linię zabudowy. Pozostawiono przeznaczenie części działki zgodnie ze studium do terenów wyłączonych z zabudowy.
47	121	16.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o odblokowanie działki i przekwalifikowanie jej na teren budowlany	5614/223	KDG – Tereny publicznych dróg klasy „główna”		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
48	122	16.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o odblokowanie działki i przekwalifikowanie jej na teren budowlany	5614/223	KDG – Tereny publicznych dróg klasy „główna”		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
49	124	16.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o przekwalifikowanie terenu przeznaczonego do rekultywacji na tereny zielone z możliwością zabudowy jednorodzinnej	2228/5	PR - Tereny przeznaczone do rekultywacji		●	Działkę włączono do terenów zabudowy usługowej.
50	125	13.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o przekwalifikowanie terenu przeznaczonego do zalesień na tereny przeznaczone na budownictwo gospodarcze	1048/93	ZR - Tereny zalesień, KDGP - Tereny publicznych dróg klasy „główna ruchu przyspieszonego”,		●	W związku z koniecznością realizacji drogi głównej ruchu przyspieszonego wnioskowany rejon został wyłączony w projekcie planu z zabudowy.
51	126	16.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o usunięcie drogi z jego działki	2521/267	U - Tereny zabudowy usługowej,		●	Pozostawiono rozwiązanie projektu planu jako niezbędne dla obsługi



					KDX - Tereny ciągów pieszojezdnych			terenów zabudowy mieszkaniowej.
52	148	17.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o zmianę klasy drogi z KDD na KDX (6m) lub przeniesienie linii rozgraniczającej drogi na drugą stronę ul. Lokalnej	3759/557	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej		●	Pozostawiono rozwiązanie projektu planu jako niezbędne dla miasta i optymalne w rejonie, w którym złożono uwagę.
53	149	17.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o zmianę przebiegu drogi tak, aby w jak najmniejszym stopniu zajmowała powierzchnię działki. Pozostałą część działki prosi o przekształcenie na tereny mieszkaniowe	3180/142	ZM - Tereny ogrodów przydomowych, KDD - Tereny publicznych dróg klasy „dojazdowa”, P - Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów		●	Pozostawiono rozwiązanie projektu planu jako niezbędne dla miasta i optymalne w rejonie, w którym złożono uwagę.
54	154	18.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o zmianę przeznaczenia terenu z drogi na tereny budowlano-usługowe	5614/223	KDG – Tereny publicznych dróg klasy „główna”		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
55	158	19.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o zakończenie drogi KDX w granicy działek 1034/153 - 598/153	598/153	ZR - Tereny zalesień		●	Pozostawiono rozwiązania projektu planu. W ramach terenów ZR istnieje możliwość wyznaczenia dróg wewnętrznych, jako dojazdy do nieruchomości.
56	160	19.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o wykreślenie drogi I64KDX przebiegającej przez jego działkę	1839/304	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, KDX - Tereny ciągów pieszojezdnych		●	Pozostawiono część wydzielenia ciągu pieszojezdnego.
57	161	19.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o przesunięcie linii zabudowy o 2 metry	248/77	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, KDD - Tereny publicznych dróg klasy „dojazdowa”, KDX - Tereny ciągów pieszojezdnych		●	Utrzymano przebieg linii zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi.
58	163	19.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o zmianę przeznaczenia działki z terenu ZR na teren MZ	80/42	ZR - Tereny zalesień		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
59	168	19.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o utrzymanie przeznaczenia działki jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej bez dodatkowych (innych) ograniczeń	2636/346	MW - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej		●	Ustalenia projektu planu w zakresie terenów zabudowy MW nie zostały zmienione.
60	179	19.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o zmianę drogi KDX na drogę o symbolu KDD (szerokość 3 metry) oraz zmianę części działki przeznaczonej pod teren ogrodów przydomowych	1061/55	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, ZM - Tereny ogrodów przydomowych,		●	Pozostawiono wydzielenie ciągu KDX oraz terenów MZ zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

			(ZM) na teren pod zabudowę mieszkaniową (MZ)		KDX - Tereny ciągów pieszo-jezdnych			
61	180	19.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o przekształcenie terenów zieleni miejskiej (ZL) na tereny, które dopuszczają eksploatację kruszyw. Eksploatacja będzie trwała ok. 5 lat a następnie teren będzie można zrekultywować np. poprzez zalesienie	444/90; 445/90; 302/91; 303/91	ZR - Tereny zalesień, KDG - Tereny publicznych dróg klasy „główna”		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
62	267	20.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o przekwalifikowanie działek na tereny do zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem usług	1026/87; 1027/92; 1049/76	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, ZM - Tereny ogrodów przydomowych		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
63	271	23.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o wykreślenie drogi przebiegającej przez jego działki	2060/125; 2046/125; 2031/125; 2018/125	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, KDX - Tereny ciągów pieszo-jezdnych		●	Pozostawiono rozwiązanie projektu planu jako niezbędne dla obsługi terenów zabudowy mieszkaniowej.
64	286	27.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o przekwalifikowanie działki tak, aby mógł przenieść gospodarstwo rolne, które aktualnie znajduje się na parceli 1390/154 przy ul. Jesiennej. Parcela 1390/154 jest przeznaczona pod budowę drogi Pszczyna-Racibórz	1424/116	ZR - Tereny zalesień, KDGP - Tereny publicznych dróg klasy „główna ruchu przyspieszonego”		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
65	287	30.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o przekwalifikowanie z terenu zabudowy usługowej na teren zabudowy mieszkaniowej	731/74; 732/74	U - Tereny zabudowy usługowej		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
66	288	30.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o przekwalifikowanie terenu umożliwiając wprowadzenie drugiej linii zabudowy (poszerzenie terenu I25MZ)	1143/97; 1146/86	ZR - Tereny zalesień, ZL - Tereny lasów		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
67	289	30.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o wykreślenie drogi F27KDX przebiegającej obok jego działki	2061/125; 2047/125; 2032/125; 2019/125	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej		●	Pozostawiono rozwiązanie projektu planu jako niezbędne dla miasta i optymalne w rejonie, w którym złożono uwagę.
68	291	27.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o wykreślenie drogi przebiegającej przez jego działkę	1613/328	U - Tereny zabudowy usługowej, KDX - Tereny ciągów pieszo-jezdnych		●	Pozostawiono rozwiązanie projektu planu jako niezbędne dla miasta i optymalne w rejonie, w którym złożono uwagę.
69	292	27.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o zmiany w zapisach planu w taki sposób, aby mógł wybudować budynek mieszkalny na terenie B6U	735/62	U - Tereny zabudowy usługowej		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

70	298	27.12. 2013 r.	Składający uwagę nie zgadza się z proponowanym przebiegiem drogi łączącej ulicę Boguszowicką z Jaśminową i prosi o zmianę jej lokalizacji	424/113	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, U - Tereny zabudowy usługowej	●	Pozostawiono i skorygowano przebieg drogi na wnioskowanej działce.
71	302	30.12. 2013 r.	Składający uwagę uważa, że projektowane nieprzekraczalne linie zabudowy w znacznym stopniu ograniczają zagospodarowanie parceli do celów budowlanych	816/30; 144/30	U - Tereny zabudowy usługowej, KDGP - Tereny publicznych dróg klasy „główna ruchu przyspieszonego”	●	W projekcie planu pozostawiono nieprzekraczalne linie zabudowy.
72	304	30.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o przesunięcie drogi G3KDX na południową część nieruchomości lub przeniesienie jej po połowie na graniczące ze sobą sąsiednie nieruchomości	149/35	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, KDX - Tereny ciągów pieszo-jezdných	●	Pozostawiono rozwiązanie projektu planu jako niezbędne dla miasta i optymalne w rejonie, w którym złożono uwagę.
73	306	30.12. 2013 r.	Składający uwagę nie zgadza się na przeznaczenie działki pod tereny przeznaczone do rekultywacji, ponieważ chce tam hodować konie (aktualnie na działce znajduje się ogród)	1916/117	PR - Tereny przeznaczone do rekultywacji	●	Pozostawiono rozwiązania projektu planu zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
74	307	30.12. 2013 r.	Składający uwagę nie zgadza się na przeznaczenie działki pod tereny przeznaczone do rekultywacji, ponieważ chce tam hodować konie (aktualnie na działce znajduje się ogród)	1917/117	PR - Tereny przeznaczone do rekultywacji	●	Pozostawiono rozwiązania projektu planu zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
75	308	27.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o niezmiennianie planu i zostawienie stanu takiego, jaki był przedtem oraz prosi o niezmiennianie planu dotyczących jego działek bez jego prośby	2293/310; 2151/325; 1604/310	U - Tereny zabudowy usługowej	●	Pozostawiono usługowe przeznaczenie terenów zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
76	314	23.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o zmianę przeznaczenia jego działki z terenów zalesień na tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności	598/153	ZR - Tereny zalesień	●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
77	315	23.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o usunięcie drogi A12KDW z planu. Działka 4595/172 jest integralną całością do parceli 1803/172 i 1804/172	4595/172	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej	●	Pozostawiono rozwiązanie projektu planu jako niezbędne dla obsługi terenów zabudowy mieszkaniowej.
78	316	23.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o zmianę przeznaczenia jego działki z terenów zalesień na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (II21MZ)	573/37	ZR - Tereny zalesień, ZL - Tereny zieleni łąkowej i niskiej, R - Tereny rolnicze	●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
79	319	23.12. 2013 r.	Składający uwagę nie zgadza się na przebieg jakiegokolwiek drogi przez jego parcelę	2641/341	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, KDX - Tereny ciągów pieszo-jezdných	●	Tylko częściowo skorygowano wydzielanie dróg na wnioskowanej działce.

80	320	23.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o zmianę w zapisach planu w taki sposób, aby była możliwość realizacji zabudowy szeregowej na terenie oznaczonym jako A35MZ (propozycje zmian w zapisie w załączniku do uwagi) oraz o zdefiniowanie pojęcia "powierzchnia biologicznie czynna".	3951/150	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej		●	Pozostawiono rozwiązania i ustalenia projektu planu. Powierzchnia biologicznie czynna zdefiniowana jest w prawie.
81	321	27.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o zmianę przeznaczenia działek z terenów ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej (I44MZ) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i o niskiej intensywności zabudowy (I44MN) - w takich samych granicach jak obecnie MZ.	2916/265; 2917/265; częściowo 2918/62; 2919/62	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej		●	Pozostawiono przeznaczenie terenów w projekcie planu, zgodnie z obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.
82	325	27.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o usunięcie z planu drogi I20KDW przebiegającej przez jego działkę	601/61	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, KDW - Tereny dróg wewnętrznych		●	Tylko częściowo skorygowano wydzielenie dróg na wnioskowanej działce.
83	326	27.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o zmianę przeznaczenia działek z terenów zalesień na tereny pod zabudowę	59; 60	ZR - Tereny zalesień		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
84	330	27.12. 2013 r.	Składający uwagę nie zgadza się na przebieg jakiegokolwiek drogi przez jego parcelę	1913/92	U - Tereny zabudowy usługowej, KDZ - Tereny publicznych dróg klasy „zbiorca”		●	Pozostawiono rozwiązanie projektu planu jako niezbędne dla miasta i optymalne w rejonie, w którym złożono uwagę.
85	331	27.12. 2013 r.	Składający uwagę nie zgadza się na przebieg jakiegokolwiek drogi przez jego parcelę	2193/92; 2194/92; 2195/92	U - Tereny zabudowy usługowej, KDZ - Tereny publicznych dróg klasy „zbiorca”		●	Pozostawiono rozwiązanie projektu planu jako niezbędne dla miasta i optymalne w rejonie, w którym złożono uwagę.
86	332	27.12. 2013 r.	Składający uwagę nie zgadza się na przebieg jakiegokolwiek drogi przez jego parcelę	1914/92	U - Tereny zabudowy usługowej, KDZ - Tereny publicznych dróg klasy „zbiorca”		●	Pozostawiono rozwiązanie projektu planu jako niezbędne dla miasta i optymalne w rejonie, w którym złożono uwagę.
87	333	27.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o przesunięcie linii rozgraniczającej drogę KDX na działkę znajdującą się na wschód od działki 1570/117	1570/117	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, KDX - Tereny ciągów pieszo-jezdných		●	Pozostawiono rozwiązanie projektu planu jako niezbędne dla obsługi terenów zabudowy mieszkaniowej.
88	335	30.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi o zwiększenie maksymalnej intensywności zabudowy dla terenów MN, w taki sposób, aby była możliwość budowy domów szeregowych na działkach o powierzchni 200m <sup>2</sup> mających trzy kondygnacje (dokładne wyliczenia w załączniku	Tereny MN	-		●	Korektę współczynników przeprowadzono w innym zakresie niż w treści uwagi.

			do uwagi)					
89	338	30.12.2013 r.	Składający uwagę prosi o zmianę przeznaczenia działek na tereny zabudowy usługowo-handlowej	111; 112; 113	ZL - Tereny lasów, KDG - Tereny publicznych dróg klasy „główna”, KDL - Tereny publicznych dróg klasy „lokalna”		●	Uwaga nie może być uwzględniona w projekcie planu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
90	339	30.12.2013 r.	Składający uwagę prosi o usunięcie fragmentu drogi o symbolu I7KDG znajdującego się na jego działce oraz o zmianę przeznaczenia terenu z usługowego na mieszkaniowy	1900/63	U - Tereny zabudowy usługowej, KDG - Tereny publicznych dróg klasy „główna”		●	Pozostawiono zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta usługowe przeznaczenie terenu i wprowadzono korektę obrysu terenu drogi KDG.
91	342	30.12.2013 r.	Składający uwagę prosi o zmiany w zapisach planu, tak aby poszczególne współczynniki wynosiły: maks. powierzchnia zabud. - min. 50%, max intensyw. zabud. - 1,0, min. udział pow. biologicznie czynnej - 30%	1304/267	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej		●	Pozostawiono w projekcie planu wnioskowane współczynniki zagospodarowania terenu dla zabudowy wolnostojącej.
92	343	30.12.2013 r.	Składający uwagę prosi o przedłużenie drogi I28KDX na działki 1870/19 i 1871/19 należące do Skarbu Państwa (tak jak w stanie faktycznym)	1870/19; 1871/19	U - Tereny zabudowy usługowej, KDG - Tereny publicznych dróg klasy „główna”, KDX - Tereny ciągów pieszo-jezdných		●	Pozostawiono rozwiązania projektu planu. Pod względem komunikacyjnym ciąg KDX nie powinien być włączony do drogi KDG.
93	348	30.12.2013 r.	Składający uwagę prosi o przekwalifikowanie działek na działki usługowe oraz prosi żeby na działkach nie planować dróg miejskich	1197/12; 1198/12; 1199/12; 1001/13	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, ZM - Tereny ogrodów przydomowych, KDD - Tereny publicznych dróg klasy „dojazdowa”		●	Na działkach nie planuje się dróg miejskich. Pozostawiono przeznaczenie działek zgodnie ze studium.
94	349	30.12.2013 r.	Składający uwagę prosi o usunięcie drogi dojazdowej przebiegającej przez jego działki	926/81; 927/81	Poza granicami opracowania		●	Działki znajdują się poza granicami obszaru objętego planem.
95	350	30.12.2013 r.	Składający uwagę prosi o pozostawienie stanu i klas dróg tak jak w dotychczasowym planie, czyli drogę oznaczoną jako I9KDL zamienić na drogę KDX (B67KDX). Zachować drogę oznaczoną w starym planie jako B49KDD (dojazd do nowych zabudowań przy ul. Pogodnej)	396/110; 1119/109	MZ - Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, KDL - Tereny publicznych dróg klasy „lokalna”		●	Pozostawiono w projekcie planu rozwiązanie układu drogowego wystarczające dla obsługi projektowanej zabudowy mieszkaniowej.
96	351	31.12.2013 r. (poczta 23.12.2013 r.)	Składający uwagę prosi o udzielenie informacji w celu dalszego zagospodarowania jego działki	1088/5	Poza granicami opracowania		●	Działka znajduje się poza granicami obszaru objętego planem.
97	352	31.12.2013 r. (poczta 23.12.2013 r.)	Składający uwagę prosi o udzielenie informacji w celu dalszego zagospodarowania jego działki	1090/5	PR - Tereny przeznaczone do rekultywacji; KDG - Tereny publicznych dróg		●	Na działce istnieje możliwość lokalizacji zabudowy usługowej. W procedurze sporządzania planu nie przekazuje się

					klasy „główna”			imiennych informacji o zagospodarowaniu działki.
98	353	31.12. 2013 r. (początek 23.12. 2013 r.)	Składający uwagę prosi o udzielenie informacji w celu dalszego zagospodarowania jego działki	1090/5	PR - Tereny przeznaczone do rekultywacji; KDG - Tereny publicznych dróg klasy „główna”		●	Na działce istnieje możliwość lokalizacji zabudowy usługowej. W procedurze sporządzania planu nie przekazuje się imiennych informacji o zagospodarowaniu działki.
99	621	30.12. 2013 r.	Składający uwagę prosi, aby: teren E32U włączyć do terenu D3P oraz teren E30U zakwalifikować jako przemysłowy dopuścić możliwość budowy drogi samochodowej i kolejowej umożliwiającej transport odpadów wydobywczych do części północnej na tereny między ulicą Kopalnianą i Świerkłańską (teren E6ZR) oraz dalej na tereny przy ulicy Prostej (teren E2PR) zakwalifikować teren E6ZR jako tereny przewidziane do rekultywacji z wykorzystaniem odpadów wydobywczych teren przy ulicy Koźdoniów oznaczony jako D9ZR i przyległe D41MZ, D17ZM, D13ZL, D16ZL zakwalifikować jako tereny przeznaczone do rekultywacji w paragrafie 2 ust. 29 (powinno być pkt 29) zmienić zapis na „mogą być zastosowane” w paragrafie 11 usunąć słowo „rozpoczęcia” w paragrafie 28 dodać pkt f (powinno być w paragrafie 28 punkcie 2 dodać lit. f) o treści „rekultywacja z wykorzystaniem odpadów wydobywczych z eksploatacji węgla kamiennego na terenach o symbolach E6ZR”	-	E32U- Tereny zabudowy usługowej E30U- Tereny zabudowy usługowej E6ZR- Tereny zalesień E2PR- Tereny przeznaczone do rekultywacji D9ZR- Tereny zalesień D41MZ- Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej D13ZL- Tereny lasów D16ZL- Tereny lasów		●	Uwaga nieuwzględniona w zakresie zakwalifikowania terenu E6ZR jako terenu przewidzianego do rekultywacji z wykorzystaniem odpadów wydobywczych oraz w zakresie zakwalifikowania terenu przy ulicy Koźdoniów oznaczonego jako D9ZR i przyległych D41MZ, D17ZM, D13ZL, D16ZL jako terenów przeznaczonych do rekultywacji. Uwaga nieuwzględniona także w zakresie dodania w paragrafie 28 pkt 2 litery f) o treści „rekultywacja z wykorzystaniem odpadów wydobywczych z eksploatacji węgla kamiennego na terenach o symbolach E6ZR”. Uwzględnienie uwagi w wyżej określonym zakresie byłoby niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika, w którym wyznaczono obszary wskazane do rekultywacji.
100	1	13.02. 2014 r.	Wnosi sprzeciw wobec zapisu zablokowania budowy krematorium.	-	F18U		●	Pozostawiono zapisy projektu planu dotyczące zakazu lokalizacji krematorium.
101	2	03.03. 2014 r.	Zgłoszono sprzeciw dot. projektowanej niezgodnie z prawem zmiany sposobu użytkowania części działki z terenów ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej MNZ na ciąg pieszo-jezdny KDX.	1054/10	-		●	Wnioskowany teren znajduje się poza obszarem wyłożonym do publicznego wglądu, stąd uwaga jest bezprzedmiotowa.
102	3	14.03. 2014 r.	Wnosi o wyłączenie parceli nr 578/7 położonej w Rybniku przy ulicy Gotartowickiej 78 z planowanego zajęcia pod budowę węzła komunikacyjnego w ciągu	578/7	-		●	Wnioskowany teren znajduje się poza obszarem wyłożonym do publicznego wglądu, stąd uwaga jest bezprzedmiotowa.

		<p>nowoprojektowanej drogi ekspresowej 935 Pszczyna – Racibórz (na planie oznaczenie 7KDGP). W roku 2000 budynek na tej parceli był przeznaczony do rozbiórki. W obecnym projekcie przez posesję planowana jest droga dojazdowa do działek położonych w stronę Boguszowic (tak wynika z planu węzła komunikacyjnego przy ulicy Gotartowickiej).</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 706/XLVI/2014

Rady Miasta Rybnika

z dnia 28 maja 2014 r.

**Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych**

Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika w obszarze na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej powinna uwzględniać zadania inwestycyjne, należące do zadań własnych gminy.

Nakłady na wykup gruntów pod nowe drogi, budowę dróg oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z dokumentacją projektową wg prognozy kształtować się będą na poziomie ok. 97 mln 649 tys. zł.

Oprócz wyżej wymienionych wydatków uchwalenie planu wygeneruje także dochody budżetowe. Docelowo wpływy z tytułu podatku od nieruchomości z terenów mieszkaniowych i usługowych jeszcze niezabudowanych mogą wynieść ok. 13 mln zł. rocznie, zwiększając tym samym dochody własne. Uzyskanie tej kwoty może nastąpić dopiero w przeciągu kilku najbliższych lat. Prognozuje się, że nadwyżka dochodów w stosunku do wydatków na koniec badanego okresu 10 lat od uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wynieść ponad 631 tys. zł.

Pomimo wysokich dochodów do budżetu związanych z uchwaleniem miejscowego planu miasto Rybnik może nie być w stanie początkowo sfinansować przedsięwzięcia jedynie z dochodów własnych. Jednym z większych obciążeń dla budżetu stanowił będzie wykup nieruchomości pod drogę Pszczyna – Racibórz (około 16 mln zł). Jako, że jest to zadanie o znaczeniu ponadlokalnym, całościowe koszty realizacji drogi (w tym wykup terenu) winien ponieść inwestor zewnętrzny (samorząd województwa). W przypadku finansowania budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, na pewno dobrym rozwiązaniem dla miasta byłoby ubieganie się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych. Innym alternatywnym rozwiązaniem dla finansowania tego rodzaju inwestycji może być zaciągnięcie pożyczki na preferencyjnych warunkach w Narodowym czy też Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ten sposób można sfinansować choć w części bardzo wysokie nakłady związane z realizacją postanowień planu.